

Maj 2015

# Lokaliseringsutredning

Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort



# Förord

Denna lokaliseringssstudie för tunnelbana Sofia-Gullmarsplan/söderort följer efter den idéstudie som initierades inför 2013 års Stockholmsförhandling. Arbetet har bedrivits i nära samarbete mellan Förvaltning för utbyggd tunnelbana inom Stockholms läns landsting och Stockholms stad.

Förvaltningen har tillsammans med Stockholms stad arbetat för att gemensamt hitta lösningar som gagnar framtidens stadsutveckling och gynnar kollektivtrafikanterna både lokalt och i regionen. Stockholms stad svarar för utvecklingen av bostadsbygget i söderort och planeringen för omvandlingen av Slakthusområdet. Lokaliseringssutredningen kommer att ligga till grund för planläggning, projektering och anpassning till den stadsstruktur som staden arbetar fram.

Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana  
Box 22550, 104 22 Stockholm  
Telefon: 08-737 29 00  
Datum: Maj 2015  
Diarienummer: FIUT1501-022

Konsulter: Sweco AB  
Bilder och illustrationer: Sweco och Anette Andersson om inget annat anges  
Kartor: Öppet tillgängliga wms-tjänster från Stockholms stad har använts för kartor  
Bildomslag: Stockholms läns landsting




# Innehållsförteckning

## Sammanfattning

5

1.	Inledning	7
1.1	Bakgrund	7
1.2	Syfte med lokaliseringsutredningen	8
1.3	Tidigare genomförda studier	8
1.4	Angränsande projekt	10
1.5	Lagstiftning	10
1.6	Planeringsprocess	12
1.7	Avgrensning	12
2.	Styrdokument och mål	14
2.1	2013 års Stockholmsförhandling	14
2.2	Transportpolitiska mål	14
2.3	RUFs 2010	14
2.4	Regionaltraffiksörföringsprogram för Stockholms län	14
2.5	Kommunala mål	15
2.6	Projektmål	15
3.	Förutsättningar	17
3.1	Utveckling i söderort	17
3.2	Utdrödningsområdet	18
3.3	Miljöförutsättningar	20
3.4	Byggnadstekniska förutsättningar	24
4.	Krav och riktlinjer	25
4.1	Övergripande	26
4.2	Projektspecifika	26
5.	Utdrödningsalternativ	28
5.1	Nollalternativ	28
5.2	Processen för framtagandet av alternativ	28
5.3	Sträckningsalternativ	28
5.4	Avförda alternativ	31
6.	Effekter och konsekvenser	33
6.1	Resande och restidsvinster	33
6.2	Effekter på tillgänglighet	34
6.3	Effekter för investerings- och driftskostnader	34
6.4	Tillgänglighet till tunnelbanan för respektive sträckningsalternativ	35
6.5	Miljökonsekvenser	36
6.6	Sociala konsekvenser	36
6.7	Översikt av effekter och konsekvenser	37
7.	Genomförda samråd	38
7.1	Samrådsprocessen	38
7.2	Resultat av samrådet	38
8.	Måluppfyllelse	40
9.	Samlad bedömning och rekommendation	42
10.	Fortsatt arbete	44
11.	Referenser och ordlista	45



# Sammanfattnings

Stockholms län växer med drygt 35 000 personer per år och väntas nå 2,5 miljoner år 2022. Med befolkningstillväxten följer ökade behov av bostäder och transportinfrastruktur. Stora delar av trafiksystemet i Stockholmsregionen används idag till nära maxkapacitet, det rörs helt enkelt inte mer trafik. En av de trånga sektorerna är passagen av Saltsjön och Mälaren där den överbelastade Gröna linjen är en del av problematiken. Att koppla en av de befintliga grenarna av Grön linje till Blå linje via en ny tunnelbanesträcka innebär att kapaciteten kan öka på de två återstående grenarna på Grön linje och även på den gren som kopplas till Blå linje.

I januari 2014 tecknade staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun avtal om en utbyggnad av tunnelbanan och ökat bostadshyggande. Avtalet var resultatet av det som benämdes 2013 års Stockholmsförhandling. Stockholms läns landsting ansvarar för utbyggnaden av den nya tunnelbanan genom den nya förvaltningen som bildades 2014. Förvaltning för uthyggd tunnelbana. De fyra kommunerna åtar sig att tillsammans bygga cirka 78 000 nya bostäder i tunnelbanans närområde, antingen själv eller genom annan markägare eller exploater. Stockholms stads åtaganden gäller 40 000 nya bostäder, en stor del av dessa kommer att byggas i söderort.

Under 2013 och 2014 genomförde Stockholms läns landsting en förstudie av tunnelbana till Nacka. I samband med förstudien genomfördes också idéstudien för tunnelbana Sofia – Gullmarsplan/söderort. Förslaget i idéstudien innebär att den planerade Blå linjen till Nacka kopplas ihop med Hagsäträgrenen söder om Gullmarsplan, Hagsäträgrenen blir då en del av Blå linje.

Överenskommelsen från 2013 års Stockholmsförhandling förutsätter att anslutningen sker vid Gullmarsplan. Det har varit viktigt att stärka Gullmarsplan som bytespunkt för kollektivtrafik i söderort. Syftet med att koppla ihop Blå linje med Hagsäträgrenen är bland annat att:

- öka tunnelbanans kapacitet till söderort och avlasta det som idag är tunnelbanans mest belastade avsnitt över Saltsjön och Mälaren
- bidra till att möjliggöra en betydande bostadsproduktion i influensområdet för Grön linje
- ge förtätning för en mer balanserad trafikering på såväl Blå linje som Grön linje.

En separat utredning av Blå linjens koppling till Farstagrenen och Skarpnäcksgrenen (Bilaga: PM Koppling av Blå linje till Grön linje söderut) visar att en anslutning till Hagsäträgrenen sammantaget ger bäst effekter och bedöms ha minst påverkan på skyddsvärda miljöer.

Efter idéstudien fanns ett antal frågeställningar kvar, och även nya frågor hade uppstått. Syftet med denna lokaliseringssutredning är att fördjupa analyserna av sträckan Sofia – Gullmarsplan/söderort. Utredningens ska ligga till grund för val av sträckningskorridör för tunnelbanan och lokalisering av de nya stationerna. Utredningen är det första steget i den formella planläggningsprocessen.

Utläggningssutredningen presenteras fyra alternativa sträckningar för tunnelbana Gullmarsplan-Sockenplan. Blå - följer befintlig sträckning men stationerna vid Globen och Enskede gård förläggs under mark. Svart, Rosa och Grön - går via Slakthusområdet där en ny station byggs under mark.

De olika sträckningsalternativen har analyserats utifrån spårgeometri och bergritkniska förutsättningar, tillgänglighet till bostäder, arbetsplatser, handel och evenemang, resande och restider, miljö, sociala förhållanden och kostnader.

Bedömningen är att de alternativa sträckningarnas effekter inom ett flertal områden och på en övergripande nivå är relativt likvärdiga, till exempel avseende miljö, resande och restidsvinster, tillgänglighet (täckning) och sociala aspekter.

De alternativskiljande resultatet som ändå kan ses är främst mellan alternativ Blå och övriga alternativ genom Slakthusområdet. De alternativskiljande resultaten handlar till stor del om vilka resenärer (boende, sysselsatta, evenemangs- och handelshesrika) som får tillgänglighetsförbättringar eller försämringar. Alternativ Blå gynnar framför allt de som bor i området idag medan alternativ Svart, Rosa och Grön gynnar de resenärer som kommer att bo och verka i Slakthusområdet i framtiden.

Möjligheterna att realisera Stockholms planer för Slakthusområdet med kvalitet varierar väsentligt i de olika sträckningsalternativen och är klart alternativskiljande. Utifrån en vilja att möjliggöra för stadsutveckling av Slakthusområdet finns en klar fördel med en dragning av tunnelbanan centralt genom området. Genom en


central lokalisering när man bärst de olika områden och funktioner som ska betjäns: Enskede gård, Globen (bostäder och arbetsplatser), Slakthusområdet, arenor och handelsanläggningar.

Utläggningssutredningen visar att alternativ Blå och Grön inte stödjer utvecklingen av hela Slakthusområdet. Tunnelbanesträckning enligt alternativ Svart och Rosa ligger centralt i området vilket gör att de stödjer utvecklingen av Slakthusområdet. Med alternativ Svart illustreras en station vars uppgångar servar Slakthusområdets norra och centrala delar. Med alternativ Rosa illustreras en station vars uppgångar servar Slakthusområdets centrala och södra delar.

Alternativ Svart har den lägsta investerings- och driftskostnaden till följd av alternativ Rosa och Grön. Alternativ Blå är cirka 1 miljard kronor dyrare i anläggningskostnad och dubbelt så dyrt att driftkostnader än övriga alternativ. Kostnadsdifferensen beror på att alternativ Blå innehåller två stationer kring Slakthusområdet medan övriga alternativ innehåller en station.

I de kostnadsbedömningarna som ligger till grund för Stockholmsöverenskommelsen antas stationer med två uppgångar. Därför har sträckningsalternativen idag här utredningen utformats med två entréer: stationsentré centralt i området med ingångar från Halvvägen, stationsentré längre österut i området med ingångar från Rökerigatans södra del samt stationsentré vid Rökerigatans norra del. Inget av de föreslagna sträckningsalternativen svarar mot önskemålet med tre uppgångar.

Lantstinget förordar att arbetet fortsätts med att utveckla alternativ Svart eftersom det ger bäst förutsättningar för god täckning av hela Slakthusområdet samtidigt som det stödjer den befintliga strukturen i området. I det kommande arbetet med projektet av sträckningen och den exakta stationsplaceringen kommer olika möjligheter till uppgångar att utredas. Med förordat alternativ finns möjlighet att koppla en tredje uppgång till stationen.



Stockholms län  
har omkring 2,2  
miljoner invånare.  
Befolkningsväxten med  
drygt 35 000 personer per  
år och väntas nå 2,5  
miljoner år 2022.

# 1. Inledning

## 1.1 Bakgrund

### Snabbt växande region

Sveriges befolkning ökar snabbare än vad som tidigare prognostiseras, vi är idag 9,7 miljoner invånare och redan år 2018 beräknas vara 10 miljoner. Enligt SCB:s långtidsprognos kommer vi att vara 11,6 miljoner invånare år 2050. Tillväxttakten förklaras av att fler föds, invandringen ökar och att vi lever allt längre. Samtidigt pågår en strukturomhandling i Sverige, fler flyttar till storstadsregionerna samtidigt som lands- och glesbygdsmråden avfolkas. Mälardalen, och framförallt Stockholm, har stor inflyttnings och det ställer höga krav på att bostäder, infrastruktur och olika servicefunktioner utvecklas i samma takt.

Stockholms län har omkring 2,2 miljoner invånare. Befolkningen växer med drygt 35 000 personer per år och väntas nä 2,5 miljoner år 2022 (SLL, 2014a). Av dessa bor omkring 40 procent i Stockholms stad. Med befolkningsutvecklingen föjer även anspråk på mark för transportinfrastruktur och olika tekniska system samtidigt som stora krav ställs på hållbart byggande.

I januari 2014 tecknade regeringen, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun avtal om en uthygnad av tunnelbanan och ökat bostadshyggande i Stockholm, den så kallade 2013 års Stockholmsförhandling. Stockholms läns landsting ansvarar för uthygnaden av den nya tunnelbanan. Uthyggnaden ska ske ifyr olika riktningar, till Nacka, till Arenastaden, till Barkarby samt att Blå linje ska byggas ut till Gullmarsplan och söderut och kopplas ihop med Hagssträgaren. De fyra kommunerna åtar sig att tillsammans bygga cirka 78 000 nya bostäder i tunnelbanans närområde, antingen själva eller genom andra markägare eller exploater.

### Stadsutveckling i söderort

En stor del av Stockholms stads åtagande om byggande av bostäder kommer att ske i söderort. År 2010 antogs en vision kring söderorts framtida utveckling i Stockholms kommunfullmäktige,

Vision Söderort 2030. Visionen innehåller en strategi för att utveckla söderort och två huvudmål beskrivs. Det ena är att skapa bättre tvärförbindelser inom söderort genom till exempel åtgärder som Spårväg syd (Flemingsberg–Älvsjö) och förbättrad stombusstrafik. Det andra är att skapa fler arbetsplatser i söderort. Idag släppt har antalet bostäder i området ökat mer än antalet arbetsplatser. Fler arbetsplatser i söderort minskar behovet av långa resor. Vision Söderort 2030 innehåller också planer för att bygga 40 000 nya bostäder. För att möjliggöra bostadshyggandet har en uthyggd tunnelbana identifierats som avgörande.

### Hög belastning i trafiksystemet

Stora delar av trafiksystemet i Stockholmsregionen används idag till nära maxkapacitet. Under högtrafik nästan kapacitetsstaket i stora delar av systemet, det rymmer helt enkelt inte mer trafik, vare sig i spår- eller vägnät.

Hur trafikbehoven och resandemönster kommer att förändras och utvecklas i framtiden finns det olika teorier kring. Det finns indikatorer som pekar på både ökad och minskad bilism i framtiden Sverige. Enligt ”peak car-teorin” slutar bilismen nu att öka efter decennier av tillväxt. Trafikverket bedömer tvärt emot att bilismen kommer fortsätta öka de närmaste 40 åren. Den bedömningen baseras på långtidsprognoser som pekar på befolkningsstillsväxt och ekonomisk tillväxt. Enligt andra bedömnings är mest privatbilismen i större städer, som Stockholm, minskas till förmån för kollektiva färdmedel. Detta bland annat beroende på att allt fler ska rymmas på stadens gator och att trängseln kommer att göra kollektiva färdmedel mer attraktiva. I kombination med på sikt högre bränslepriser bedöms därför att färre kommer att välja bil för resor inom städerna. Förändringarna ställer höga krav på en kapacitetsstark kollektivtrafik och på en stadsplanering som stödjer ett hållbart resande.

Visionen enligt RUFs 2010 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) är att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion, där många vill bo, leva och verka i framtiden. En av strategierna i RUFs som beskriver vad regionen måste göra för att uppnå visionen är att: ”Utvecklingen av

utbildning, bostäder och transporter måste hålla jämma steg med befolkningsökningen. För att minska trängseln behöver kollektivtrafiken ta marknadsandelar” (SLL, 2010). Goda kollektivtransporter är avgörande för Stockholmsregionen som är en viktig motor för näringsliv, högre utbildning, forskning, kultur och ekonomiskt tillväxt. Tillgänglighet till Stockholm är en angelägenhet för hela östra Mellansverige, en betydelse som enligt RUFs 2010 kommer att öka.

### Grön linje behöver avlastas

En trång sektor i Stockholms trafiksysteem är passagen av Saltsjön och Mälaren. Kapaciteten för resor över smittet är där begränsat och behövet av att skapa lösningsångor för alternativa färdräggar har identifierats sedan länge. I den norra regionhalvan finns de flesta arbetsplatserna och kapacitetsbristen vid passagen av Saltsjön och Mälaren försvårar arbetspendeling från södra till norra regionhalvan. Detta skapar en social obalans i regionen. Med dagens tunnelbanenät bedöms det inte möjligt att öka resandekapaciteten i de centrala delarna, Grön linje är överbelastad redan idag.

För att utvecklingen av antalet bostäder i söderort ska bli möjlig behövs en kapacitetsförstärkning av Grön tunnelbanelinje. Allt fler kommer att vilja åka med tunnelbanan, nya invånare innebär fler resenärer och även en del av dem är åker bil idag behöver åka kollektivt i framtiden. En utökning av kapaciteten på Grön linje kan inte ske med dagens infrastruktur. Visserligen får fler tåg plats på de tre grenarna i söderort, men norr om Gullmarsplan finns ingen möjlighet att köra fler tåg. Det finns begränsade möjligheter till en kapacitetshöjning utan att bygga ut infrastrukturen.

Att koppla en av de befintliga grenarna av Grön linje till Blå linje innebär att kapaciteten kan öka på de två andra grenarna på Grön linje. Idag är det 6-minuterstrafik på de tre grenarna i söderort, en omkoppling av en grön gren till Blå Linje ger möjlighet till 4-minuterstrafik på alla grenar. Lösningen att göra en omkoppling av en grön gren till Blå Linje ger möjlighet till 4-minuterstrafik på alla grenar till Blå linje för att öka kapaciteten i aran av de gröna grenarna till Blå linje för att förutsättning för sedan identifierats i tidigare utredningar och är förutsättning för denna lokaliseringsutredning.

## 1.2 Syfte med lokaliseringstuderingen

Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting, som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, har genomfört en idéstudie för sträckan Sofia - Gullmarsplan/söderort, se figur 1. Efter idéstudien fanns ett antal frågeställningar kvar och även nya frågor hade uppstått. Syftet med denna lokaliseringstudering är att fördjupa analyserna av sträckan Sofia–Gullmarsplan/söderort. Utredningen ska ligga till grund för val av sträckningskorridor för tunnelbanan och lokalisering av de nya stationerna. Utredningen är det första steget i den formella planläggningsprocessen.

Särskilt fokus ligger på delen mellan Gullmarsplan och Sockenplan och den stadsutveckling som planeras i Slakthusområdet. I Slakthusområdet planeras för nya bostäder, arbetsplatser och ett handelssonråde. Slakthusområdet gränsar även till det stora evenemangsområdet med Globen och Tele2 arena.


## 1.3 Tidigare genomförda studier

### Förstudie om tunnelbaneförlängning till Nacka Centrum

Ostra delarna av Stockholm, med Nacka och Värmdö, är bland de mest expansiva i regionen. Regiondelen har en stark koppling till centrala Stockholm och Södermalm där brytespunkterna Slussen och Gullmarsplan har stor betydelse. Nacka kommun planerar för 14 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser på västra Sicklaön – området mellan Saltsjöbadsleden och Hammarby Sjöstad. Den utvecklingen är inte möjlig utan utbygd tunnelbana.

År 2012 tog Stockholms lokala trafik (SL) fram en åtgärdsvalsstudie för kollektivtrafik till ostsektorn (SL, 2012). Denna visade att befintligt väg- och spårnät inte har kapacitet nog för den befolkningsökningen som sker i Nacka och Värmdö. Utbyggnad av tunnelbana ansågs vara det enda rimliga alternativet eftersom andra alternativ kräver för stora markytor.

Under 2013 och 2014 genomförde Stockholms läns landsting en förstudie av tunnelbana till Nacka. Under arbetet med förstudien genomfördes samråd och länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan införhantades. Förstudien med tillhörande bilagor



Figur 1 Översikt av den planerade utbyggnaden av tunnelbanan, sträckan Sofia-Gullmarsplan/söderort är gråmarkerad och sträckan mellan Gullmarsplan och Sockenplan är streckad eftersom flera olika alternativ utreds.

redovisade sju alternativa dragningar. Studiens syfte var att belysa konsekvenser och måluppfyllelse av olika sträcknings- och traktleringsalternativ och utifrån konsekvenserna rangordna olika sträckningsalternativ. Effektkedonningen och måluppfyllelsen i förstudien förtordrar sträckningen, kallad alternativ 6, från Kungsträdgården under Saltsjön via östra Södermalm och Hammarby sjöstad, i bergtunnel till Nacka C. Även överenskommelsen från 2013 års Stockholmsförhandling utgår från alternativ 6.

## Idéstudie

Stockholms stad påtalade, under arbetet med förstudien av tunnelbanan till Nacka, vikten av att inte bygga bort möjligheten att i framtiden koppla Grön linje till den planerade tunnelbanan till Nacka. Med anledning av detta genomförde Stockholms läns landsting samtidigt en idéstudie för tunnelbanan Sofia – Gullmarsplan/söderort.

Söder om station Gullmarsplan delar sig tunnelbanans Gröna linje i två grenar, mot Hagsätra, Farsta strand och Skarpnäck. Förslaget idéstudien innebär att den planerade Blå linjen till Nacka kopplas ihop med Hagsätragrenen söder om Gullmarsplan, detta alternativ kallas 6c. Hagsätragrenen blir då en del av Blå linje och kopplingen innebär två blå grenar såväl söderut som norrut. Grön linje får två grenar söderut mot Farsta strand och Skarpnäck istället för tre. Syftet med att koppla ihop Blå linje med Hagsätragrenen är bland annat att:


- öka tunnelbanans kapacitet till söderort och avlasta det som idag är tunnelbanans mest belastade avsnitt över Saltsjön och Mälaren
- bidra till att möjliggöra en betydande bostadsproduktion i influensområdet för Grön linje
- ge förtätsättningar för en mer balanserad trafikering på såväl Blå linje som Grön linje.

Stockholms läns landsting har under 2014 beslutat att godkänna idéstudien och alternativ 6c där Blå linjekopplas till Hagsätragrenen. Även överenskommelsen från 2013 års Stockholmsförhandling utgår från alternativ 6c.

## Koppling av Blå linje till Grön linje

Idéstudien studerade överväktligt varför Blå linje skulle kopplas till Hagsätragrenen, alternativa anslutningar analyserades aldrig. Sedan dess har valet av Hagsätragrenen ifrågasatts. Mot bakgrund av detta har alternativa kopplingar studerats, resultat av detta redovisas i bilaga till lokaliseringssutredningen.

En av förtätsättningarna i lokaliseringssutredningen var att det ska skapas goda bytessmöjligheter mellan olika kollektivtrafikslag vid Gullmarsplan. Gullmarsplan är en viktig knutpunkt för Gröna linjens grenar i söderort och en viktig bytespunkt för lokal busstrafik och även till Hantinge och Tyresö samt tvärbanan. En ny koppling av Grön linje till Blå linje ska ha en nära anslutning till



Figur 2 Illustration av spårdragning för koppling av Farstagrenen till Blå linje.

befintlig station vid Gullmarsplan och förstärka knutpunktstjänsten för kollektivtrafiken. Detta medför även att de nuvarande tre tunnelbanegrenar i söderort behåller sin koppling som underlättar för tåvresor i söderort.

Koppling av Blå linje till Hagsätragrenen studerades i idéstudien och har varit utgångspunkt för denna lokaliseringssutredning. Blå linje skulle dock kunna kopplas på någon av de andra två grenar av Grön linje i söderort. Analyser visar att det är tekniskt möjligt med en anslutning till Farstagrenen eller Skarpnäckgrenen via Gullmarsplan.

En koppling till Skarpnäckgrenen är spårtekniskt genomförbar men mycket ofördelaktig. För att inte omrädda kring de nuvarande tunnelbanestationerna Hammarbyhöjden och Björkhagen ska förlora anslutning till tunnelbanan måste spårdragningen ske genom en stor s-kurva från Björkhagen, genom Hammarbyhöjden, söder om Tele2-arena i en stor båge genom Slakthusområdet för att kunna ansluta till Gullmarsplan och sedan fortsätta mot station Sofia (för en skiss på spårdragningen, se bilagan). Hela sträckan förutses anläggas under mark. Alternativet innebär en lång spårsträcka och har många och svåra kurvor som ger höga investerings- och driftkostnader. Omvägen för resenärer längre ut på linjen blir stor med ökade restider som följd. Alternativet bedöms inte kunna uppfylla projektmålen och har därför betraktats som avfört.

Koppling till Farstagrenen kan ske genom en bra och relativt genomsnittlig spårdragning (se figur 2). Anslutning till Farstagrenen kan förmöldigen ske strax norr om befintlig station Skogskyrkogården. Eventuellt behöver en bro norr om stationen byggas om. Därför kan arviken späret mot väster, korsar Nynäsvägen och vidare i en vid båge genom Slakthusområdet för att ansluta till Gullmarsplan och därifrån fortsätta mot station Sofia.

Gullmarsplans station för alternativ Farsta kan utformas på samma sätt som vid koppling till Hagsätra. Alternativ Farsta ger en möjlighet till en station i Slakthusområdet och en station i näheten av korsningen ned Nynäsvägen. Den sist nämnda stationen ersätter båda de nuvarande stationerna Blåsut och Sandborg som då läggs ner. Hela den nya sträckan förutses anläggas under mark.

Alternativ Farsta har på en övergripande nivå i stort sätt samma effekter som de olika alternativen för en koppling till Hagssträgenen. Skillnaden är främst att olika grupper påverkas. Alternativ Farsta har utöver detta följande effekter:

- Anslutning till nuvarande Farstagren sker direkt norr om station Slagstskyrkogården i anslutning till den kulturhistoriska miljön kring världsarvet Slagstskyrkogården. Den känsliga miljön kan påverkas starkt negativt av ett sådant omfattande byggprojekt som en tunnelbaneutbyggnad innebär. Ett tunnelbygge i näheten av världsarvet kan påverka grundvattnet på ett mycket större område än i direkt anslutning till tunneln.
- Alternativ Farsta innebär nedläggning av stationerna Blåsut och Sandborg. Dessa stationer är relativt stora, tillsammans har de mer än 8 000 påstigande per dygn. Båda stationerna ligger delvis inom tätbebyggt område med flerfamiljshus och är viktiga länkar mot Dalens sjukhus.
- Tillgängligheten avseende arbetsplatser och bostäder uppvisar inga stora skillnader jämfört med kopplingar till Hagssträgenen. Alternativen skiljer sig åt genom vilka områden som täcks. Det är viktigt att understryka att alternativ Hagsätra, via Slakthusområdet, har en ny station mindre än alternativ Farsta, men ändå uppföras i princip samma täckning som alternativen till Hagsätra.
- Alternativ Farsta innebär att endast ett relativt smalt stråk från stationen Sandsborg mot Skärmarbrink blir tillgängligt för ny bebyggelse.
- Sammanlagt ger alternativ Farsta ungefärliga stora res-tidsvinster som en anslutning till Hagssträgenen.
- Investerings- och driftkostnader för alternativ Farsta är cirka 4,8 Mdkr och är därför dyrare än det dyrtaste alternatiivet för koppling till Hagssträgenen. Alternativ Farsta innebär också en komplicerad koppling till befintlig tunnelbana norr om Slagstskyrkogården i nära anslutning till världsarvet. Detta innebär större osäkerheter i kostnader och byggnation och med stor sannolikhet en längre trafikavstängning.

## 1.4 Angränsande projekt

Utyggnad av tunnelbanan till Nacka  
Den planerade sträckningen byggs helt under jord och ansluter till Kungsträdgårdens station. Fem nya stationer byggs: Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka C.

Förlängning av tvärbanan Sickla udde – Sickla Station  
Tvärbanan kommer att byggas ut från Sickla Udde till Sickla station. Vid Sickla station skapas därmed en ny bytespunkt mellan tvärbanan, Saltsjöbanan och tunnelbanan.

Gullmarsplan, ny bussterminal

Gullmarsplan är en av Stockholms största bytespunkter. Sedan den byggdes på 80-talet har den kritiseras som otroyg, obekvämt och under normal tillgänglighet. En ny bytespunkt ska möjliggöra snabba byten mellan buss och tunnelbanan, samtidigt som en god inomhusmiljö vid tunnelbanans plattformar skapas. En planerad förstudie ska ge svar på frågan hur en framtid bytespunkt kan utformas.

City Link  
När Stockholm växer ökar även behovet av el. Svenska kraftnät, Vattenfall och Fortum utvecklar tillsammans en ny struktur för Stockholms elnät, projektet Stockholms Ström. Inom projektet ska drygt femtio delprojekt genomföras med nya markkablar, sjöktablar, luftledningar, tunnlar och transformatorstationer. Ett av projektten inom Stockholms Ström är en ny kraftledningsförbindelse under Stockholm, CityLink. En delsträcka består av en cirka 14 km lång tunnel under Stockholms innerstad, från Anneberg i Danderyd till Mårtensdal i Södra Hammarbyhamnen.

Detta innebär att tunneln delvis går i samma sträckning som tunnelbanan är planerad att gå.

Ny avloppstunnel  
Stockholm vattens nya avloppstunnel från Bromma till Henriksdal passerar området kring Gullmarsplan. Detta innebär att den framtida tunnelbanan kommer att korsa denna tunnel.

Sammanlagt bedöms alternativ Farsta innebära sämre nätuppfyllelse än kopplingar till Hagssträgenen. Idéstudiens översiktliga bedömnings av att kopplingen ska ske till Hagssträgen och beslutet som grundar sig på detta är därfor utgångspunkt i den fortsatta planeringen av en koppling mellan Blå och Grön tunnelbanelinje.

## 1.5 Lagstiftning

Planering och byggande av ny spårinfrastruktur påverkas av olika lagstiftningar. Miljöbalken, plan- och bygglagen (PBL) samt lag om byggande av järnväg kommer attvara de mest centrala lagarna att beakta vid planering och prövning av tunnelbana till Sofia–Gullmarsplan/söderort.

Miljöbalken ställer krav på miljöhönsyn och anger till exempel att samråd med berörda ska ske. Vidare anger miljöbalken att tillstånd eller annanlåt krävs för vissa typer av aktiviteter, till exempel bortledning av grundvattnen för att kunna bygga tunnlar under grundvattennivån.

Planingsprocessen för tunnelbana Sofia–Gullmarsplan/söderort kommer att resultera i en järnvägsplan för tunnelbanansträckningen. Järnvägsplan krävs formellt inte för tunnelbana, men bedömningen är att det är fördelaktigt att ta stöd i lagen om byggande av järnväg för ett så omfattande projekt som tunnelbananbyggnaden. För att bygga tunnelbanan kommer det också att behövas detaljplaneändringar och nya detaljplaner. Detaljplanerna styr hur marken får användas, till exempel för bostäder, handel, kontor, park och trafik. De styr också hur mycket som får byggas och bebyggelsesstrukturen. Kommunerna leder detaljplanearbete, vilket regleras av plan- och bygglagen.



Miljöbalken,  
plan och bygglagen  
(PBL) samt lag om byggande  
av järnväg kommer  
att vara de mest centrala  
lagarna att beakta vid planeering  
och prövning av tunnelbana till Sofia-Gullmarsplan/söderort.

## 1.6 Planeringsprocess

Lokaliseringsutredningen är en del av järnvägsplaneprocessen.

Under denna process utreds var och hur tunnelbanan ska byggas. Planeringsprocessen ska också ge ett bra beslutsunderlag, garantera samordning med andra aktörers planering och ge goda möjligheter till insyn och påverkan för dem som berörs. Samråd med berörda ska ske kontinuerligt under processens gång. Järnvägsplaneprocessen ska leda fram till en järnvägsplan som i detalj beskriver var anläggningen ska lokaliseras.


Inledningsvis i planeringsprocessen utreds flera olika alternativa sträckningar. När val av alternativ är gjort inriktas planeringsprocessen på utredningar och projektering kring det valda alternativet. Det krävs även nya och ändrade detaljplaner längs tunnelbanans planerade sträckning. Kommunens detaljplaneläggning för tunnelbana sler genom en sammordnad planläggning med järnvägsplanen. Detaljplanerna utarbetas parallellt med järnvägsplanen och samråd för detaljplanerna sker samlat med samråd för järnvägsplanen. Sympunkterna som gäller järnvägsplanen kommer således även påverka detaljplanerna. Järnvägsplan och detaljplaner kommer att ställas ut för granskning samtidigt, se figur 3.

I denna lokaliseringsutredning utreds och beskrivs flera olika sträckningsalternativ för tunnelbana Sofia–Gullmarsplan/söderort. De olika alternativen jämförts utifrån bland annat funktion, kostnader och miljöpåverkan. Utredningen ska ge grund för val av sträckning, stationslokalisering och lägen på uppgångar.

Till grund för Länsstyrelsens beslut om att projektet anses medföra betydande miljöpåverkan har ett särskilt underlag för sträckan Sofia–Gullmarsplan/söderort tagits fram. Länsstyrelsen har redan fattat beslut om att tunnelbanans utbyggnad för sträckan Kungsträdgården–Nacka antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet medför att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer tas fram i samband med järnvägsplanen.

Landstinget tar under hösten 2015 ett inriktningsbeslut om val av sträckning för Sofia–Gullmarsplan/söderort. Därefter fortsätter utredningsarbetet med att precisera tunnelbanans sträckning. Då kommer även enskilda intressen att belysas och ytterligare samråd att genomföras och en MKB att tas fram.

Tunnelbanans sträckning Sofia–Gullmarsplan/söderort kommer att ingå i järnvägsplanen för Blå linjes förlängning mot Nacka och



Figur 3 Översikt av planeringsprocessen för utbyggnad tunnelbana Kungsträdgården–Nacka CochSofia–Gullmarsplan/söderort och inplanerade samrådsperioder.

Gullmarsplan/söderort. En miljöprövning för projektet enligt Miljöbalken kommer att ske och även denna hanteras gemensamt. Avsikten är att en tillståndsansökan ska tas fram för det samlade projektet med tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka respektive söderort.

### Tillåtlighetsprövning

Miljöbalken anger att regeringen kan pröva om vissa typer av projekt ska få utföras – så kallad tillåtlighetsprövning. Det handlar normalt om projekt som är samhällsviktiga sannidigt som de kan ge stor påverkan på miljön. Stockholms länslandsting lämnade den 9 juli 2014 in en skrivelse till regeringen med en underrättelse enligt 17 kap. miljöbalken om planerad utbyggnad av tunnelbana i Järfälla, Nacka, Solna och Stockholms kommuner. Landstinget har bedömt att utbyggnaden av tunnelbanan inte motiverar en tillåtlighetsprövning av regeringen. I november 2014 fattade regeringen beslut om att det inte fanns skäl att pröva tillåtligheten av utbyggnaden av tunnelbanan. Projektet kommer därmed inte att tillåtlighetsprövas, utan prövas genom järnvägsplan och tillstånd enligt Miljöbalken.

## 1.7 Avgränsning

### Geografisk avgränsning

Lokaliseringsutredningen gäller för tunnelbanan Sofia–Gullmarsplan/söderort, från tunnel på södra sidan av Sofia station (ej inkluderande stationen eller uppgångar) till anslutning till Hagsätrigrenen norr om Sockenplan, se figur 4. En förutsättning i utredningsarbetet och den geografiska avgränsningen är att bytessmöjlighet skapas vid befintlig station vid Gullmarsplan. Det finns begränsade sträckningsmöjligheter mellan station Sofia

Parallelt med att landstinget tar fram ett förslag till järnvägsplan tar Stockholms stad och Nacka kommun fram ändrade och nya detaljplaner. Detta sker i en samordnad process med järnvägsplanen.

Parallelt med att landstinget tar fram ett förslag till järnvägsplan tar Stockholms stad och Nacka kommun fram ändrade och nya detaljplaner. Detta sker i en samordnad process med järnvägsplanen.



och Gullmarsplan. Läget på stationsplattformarna vid Sofia är fast. Läget på plattformarna vid Gullmarsplan bestäms av en bra anslutning till den befintliga stationen, en möjlig uppgång mot Mårtensdal och god utformning av sträckan söder om Gullmarsplan. Mellan station Sofia och Gullmarsplans ska dessutom de två Blå linjerna korsa varandra planmäkt. Utredningsområdet på denna delsträcka är därför relativt smalt.

Mellan Gullmarsplan och Sockenplan finns ett flertal olika sträckningsalternativ. För att analysera de olika sträckningsalternativen mellan Gullmarsplan och Sockenplan har även ett uppdragningsområde för kollektivtrafiken definierats. Denna geografiska avgränsning utgår ifrån vilka som kan komma att beröras av en förändring av nuvarande kollektivtrafik mellan Gullmarsplan och Sockenplan, se figur 5.

### Avgränsning i sak

Aspekter som bedöms vara relevanta att utreda, beskriva och bedöma i denna lokaliseringsutredning är följande.

- Spårgeometri
  - Bergtekniska förutsättningar
  - Stationstillgänglighet
  - Sociala aspekter
  - Miljöaspekter
  - Investerings- och driftskostnader
- Det sociala aspekterna har endast studerats översiktligt. Övriga aspekter som i detta äge inte bedöms vara alternativskjulande är risk- och säkerhetsfrågor eftersom många av dessa frågor påverkas av detaljutformningen som i detta skede inte är definierad. Risk- och säkerhetsfrågor är mycket viktiga och måste utredas i kommande planeringsarbete.



Figur 4 Utredningsområde för lokaliseringsutredningen tunnelbana Sofia–Gullmarsplan/söderort.

## 2. Styrdokument och mål

Nationella, regionala och lokala mål påverkar lokaliseringssutredningen för tunnelbana Sofia–Gullmarsplan/söderort. Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) har övergripande mål för utbyggnaden av tunnelbanan som följer landstingets mål för kollektivtrafiken i Stockholms län. Dessa ligger till grund för ett antal projektspecifika mål, med indikatorer som är ett stöd vid bedömning av måluppfyllelse.

### 2.1 2013 års Stockholmsförhandling

Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling är, som nämnts i inledningen, en överenskommelse mellan staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. Överenskommelsen anger bland annat att Blå linje ska byggas ut till Sofia–Gullmarsplan/söderort. För utbyggnaden ansvarar Stockholms läns landsting. Överenskommelsen anger också att Stockholms stad har ansvar för att cirka 40 000 nya bostäder uppförs i tunnelbanans influensområde från Gullmarsplan till Hagaståra, Farsta strand och Skarpnäck.

### 2.3 RUFFS 2010

Visionen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFFS 2010, är att Stockholmsregionen ska vara den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Fyra mål lyfts fram som sammantaget uttrycker de attraktiva värden som ska kännetekna regionen.

- En öppen och tillgänglig region
  - En ledande tillväxtregion
  - En region med god livsmiljö
  - En resurseffektiv region
- RUFFS 2010 innehåller strategier som konkretiseras av ett antal planeringsmål för 2030. Dessa kan fungera som styrmedel och en hjälp för uppförjning av den regionala utvecklingsplanen.

### 2.2 Transportpolitiska mål

En utgångspunkt för alla åtgärder inom transportområdet är de transportpolitiska målen som regering och riksdag har satt upp. Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsökonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv hela landet. Under det övergripande målet ligger ett funktionsmål och ett hänsynsmål.

Funktionsmål tillgänglighet. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.

Hänsynsmål säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystems utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljövalets målen uppnås och bidra till ökad hälsa.

### 2.4 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län

Den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft den 1 januari 2012. Lagen innebär att det ska finnas en regional kollektivtrafikn砥dighet i varje län. I Stockholm är det Stockholms läns landsting. En av myndighetens viktigaste uppgifter är att besluta om det regionala trafikförsörjningsprogrammet, det strategiska dokumentet om regionens framtida kollektivtrafikförsörjning.

I kollektivtrafiklagen finns krav på tidsbeständma mål och åtgärder för att anpassa kollektivtrafiken till behov hos människor med funktionsnedsättning. Lagen säger också att åtgärder för att skydda miljön ska definieras. Iovrigt styrs inte målen i trafikförsörjningsprogrammet av några rivingande bestämmelser.

#### Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem

bidrar till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion



Figur 6 Mål för kollektivtrafiken enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. (SLL, 2012)

## Mål för kollektivtrafiken

Målen för kollektivtrafiken i Stockholms län, se figur 6, utgår från de nationella transportpolitiska målen samt regionala och lokala mål inom samhällsbyggnadsmrådet. Målen, se nedan, har formulerats på en övergripande nivå med tydliga kopplingar till regionens övergripande utvecklingsmål.

Målet Attraktiva resor innebär att kollektivtrafiksystemet ska vara sammankopplat, samordnat och uppfylla resenärrånas behov samt att kollektivtrafiken ska utgöra en grund för planering och utbyggnad av transportsystemet genom samverkan med bebyggelsenplaneringen. Målet attraktiva resor har också brutits ner och definierats ytterligare. Kollektivtrafiksystemet ska utvecklas längsiktigt utifrån behov som hög tillförlitlighet, trygghet, turrtäthet, snabba resor och bekväma byten. Kollektivtrafiken ska även präglas av godt bemötande och lättillgänglig information till resenärer. Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka.

**Målet En tillgänglig och sammankrävd region** innebär att kollektivtrafiken ska bidra till ökad jämlighet och jämförbarhet i regionen genom följande mål:

- Kollektivtrafiken ska erbjuda god tillgänglighet och rörlighet för alla som bor eller vistas i regionen och svara upp mot olika gruppars behov.
- Kollektivtrafiken ska upplevas som ett attraktivt resealternativ för alla. Trafiken ska utvecklas med hänsyn till medborgarnas behov och deras olika ekonomiska förutsättningar.
- Kollektivtrafiken ska utvecklas till att vara ett självklart val för äldre och resenärer med funktionsnedsättning, och därmed minska alla medborgares beroende av färdtjänst i regionen.

Målet också att kollektivtrafiken ska stödja ökad tätthet och flerkärrighet i regionen samt bidra till en hållbar och sammankrävd utvärdering av arbetsmarknadsregionen genom följande mål:

- Kollektivtrafiken ska bidra till förbättrade resmöjligheter i starka sträck till exempel till och mellan regionala stadskärnor.
- Kollektivtrafiken ska planeras för minskade restider.
- Kollektivtrafiken över länsgränsen till storregionala kärnor ska utvecklas.

## Mål för kollektivtrafikens miljö- och hälsopåverkan

Målet för kollektivtrafiken i Stockholms län, se figur 6, utgår från förbättras genom följande mål:

- Kollektivtrafikens förbrukning av fossilt bränsle ska minska.
- Buller och luftföroreningar från kollektivtrafiken ska minska.
- Kollektivtrafikens energieffektivitet ska öka.
- Säkerheten i kollektivtrafiken ska förbättras.
- Minska de negativa effekterna som trafiken kan ha på stadslivet.

## 2.5 Kommunala mål

### Stockholms stads Översiksplans – Promenadstaden

Stockholms stads översiksplansplan utgår bland annat från de mål som är satta i Vision 2030 vilka innebär att Stockholm ska ha ett väl fungerande transportsystem med minimal klimatpåverkan och att förligheten i regionen ska vara effektiv. Kollektivtrafiken utpekas i översiksplansplanen som stommen i framtidens transportsystem. Vikten av ett välutvecklat och utbyggt gång- och cykelnät framhålls även i planen.

Stockholms stad anger bland annat följande planeringsinriktning för transporter utveckling:

- Verka för en långsiktig satsning på kollektivtrafik.
- Inriktta planeringen på ökad rörlighet för gående och cyclister.

## Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030

Då Stockholm växer i mycket snabb taktskritt krävs ett förändrat sätt att se på resande och trafik. Framkomlighetsstrategin visar hur vi kan klara det ökade resandet genom att göra avvägningar och prioritera det utrymme som finns.

Strategins fyra huvudinriktning är:

- Mer plats till bussar och cyklister, det vill säga fler reserverade körfält.
- Trafiken ska bli mer pålitlig. Duska kunna räkna ut ungefärlig tid till resan tar, oavsett hur du väljer att resa.
- Gångtrafikanterna får bättre förutsättningar.
- Minska de negativa effekterna som trafiken kan ha på stadslivet.

## 2.6 Projektmål

### Målsättning från idéstudien

För utbyggnaden till Sofia - Gullmarsplan/söderort är den övergripande målsättningen att öka kapaciteten i kollektivtrafiksystemet så att kollektivtrafiksystemet ska vara fortsatt attraktivt vid en tillväxt ned cirka 40 000 nya bostaderna till år 2030 längs dagens tre grenar av Grön linje.

### Mål för lokaliseringsutredningen

Det tre övergripande målen för kollektivtrafiken, uppsatta av Stockholms länslantsting, har brutits ner i tre projektmål för tunnelbana till Sofia-Gullmarsplan/söderort. För varje projektmål har indikatorer tagits fram ämnade att användas som stöd för att kunna utvärdera olika utredningsalternativen.

Se määltabell för lokaliseringsutredningen på nästkommande sida, Tabell 1.

Tabell 1 Måttabel för lokaliseringsutredningen för tunnelbana Sofia–Gullmarsplan/söderort.

Attraktiva resor		Övergripande mål	
Projektmål:	Effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan	En tillgänglig och sammanhållen region	Projektmål:
<p>Projektmål:</p> <p>Skapa goda möjligheter att arbetapendla och nå målpunkter, t.ex. arenor och handelsanläggningar, genom lättillgänglig, trygg och effektiv kollektivtrafik med goda btyemsmöjligheter vid Gullmarsplan.</p> <p>Uformningen av tunnelbanan och stationslägen ska förbättra försättningarna för arbetapendlare och skapa god tillgänglighet för besökare till arenor och handelsanläggningar.</p> <p>Uformningen av nya gator och kopplingar mellan tunnelbanan och befintlig struktur ska vara utformad för att stödja tillgängligheten till tunnelbanan för fotgängare, cyklister och resande som ansluter från andra trafikslag. Infrastrukturen ska vara tillgänglighetsanpassad.</p> <p>Tunnelbanan och vägen ditska upplevas som en säker och trygg miljö. Uformningen ska underlätta ett aktivt folkliv under större delen av dygnet.</p>	<p>Projektmål:</p> <p>Bidra till den regionala utvecklingen genom kapacitetsförstärkning av tunnelbanesystemet, avhjälpa flaskhalsproblematiken på Gröna linjen och möjliggöra 40 000 nya bostäder i söderort.</p> <p>Kollektivtrafiken ska bidra till ökad förflyttning i regionen för alla resenarsgrupper.</p> <p>Kopplingen till andra trafikslag ska vara god och det ska gå snabbt att göra byten.</p> <p>Stockholmsöverenskommelss syfte är att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande genom utbyggnad av tunnelbanan. Utbyggnaden av tunnelbanan till Sofia – Gullmarsplan/ söderort är en förutsättning för att realisera det planerade bostadsbyggandet.</p>	<p>Projektmål:</p> <p>Plana och bygga en anläggning med minsta möjliga ongivningspåverkan under bygg- och driftsskede.</p> <p>Uformningen av tunnelbanan ska bidra till minskade luftutsläpp från transportmedel.</p> <p>Tunnelbanan ska ha effektiv användning av bergmaterial och ingen påverkan på yt- eller grundvattnets nivå eller kvalitets ska uppkomma.</p> <p>Inga värdefulla kulturmiljöer påverkas negativt. Tunnelbanans utformning ska bidra till öppna spridningsvägar för djur och växter mellan grönytor samt inga skadade utpeka de naturvärden.</p> <p>Inga upplevda barriärer för gående och cyklister, orsakade av tunnelbanan.</p>	<p>Projektmål:</p> <p>Plana och bygga en anläggning med minsta möjliga ongivningspåverkan under bygg- och driftsskede.</p> <p>Uformningen av tunnelbanan ska bidra till minskade luftutsläpp från transportmedel.</p> <p>Tunnelbanan ska ha effektiv användning av bergmaterial och ingen påverkan på yt- eller grundvattnets nivå eller kvalitets ska uppkomma.</p> <p>Inga värdefulla kulturmiljöer påverkas negativt. Tunnelbanans utformning ska bidra till öppna spridningsvägar för djur och växter mellan grönytor samt inga skadade utpeka de naturvärden.</p> <p>Inga upplevda barriärer för gående och cyklister, orsakade av tunnelbanan.</p>
		God luftmiljö på plattform, mellanplan och i biljetthallar.	Indikatorer:
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koldioxidutsläpp</li> <li>• Yt- och grundvattnets nivå och kvalitet</li> <li>• Spridningsvägar för djur och växter mellan grönytor</li> <li>• Barriärer för gående och cyklister orsakade av tunnelbanan</li> <li>• Kulturmiljöer</li> <li>• Trafikbullar</li> <li>• Luftkvalitet på plattform, mellanplan och i biljetthallar</li> <li>• Investeringskostnad</li> </ul>
		Indikatorer:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resandeeföde</li> <li>• Beläggningsgrad</li> <li>• Avlastning av övrig tunnelbana</li> <li>• Antal planerade och nya bostäder inom 500 m / 900 m</li> <li>• Social rätvisa mellan områden och människor</li> <li>• Trygghet</li> <li>• Antalet resenärer på tåg, plattformar, trappor och i spårrar ska fördelas jämnt</li> </ul>

# 3. Förutsättningar

I detta avsnitt beskrivs projektets förutsättningar samt pågående och planerade bygg- och anläggningsprojekt som påverkar projektet. Kapitlet innehåller en beskrivning av transportsystem och resande, byggnadsteknikska förutsättningar och vilka miljöförutsättningar och social förutsättningar som gäller för en utbyggnad av tunnelbanan.


## 3.1 Utveckling i söderort

I Söderort, som idag har drygt 300 000 invånare, pågår ett omfattande planeringsarbete för nya bostäder i Aspudden/Hägersten, Farsta, Fruängen, Högdalen, Liljeholmen, Söderstad, Sätra, Årstastråket, Årstafläkt och Älvsjö. Planeringen för nya bostäder är tätt kopplad till utvecklingsarbetet för bättre tvärforbindelser och fler arbetsplatser. De senaste åren har antalet bostäder i området blivit fler, men antalet arbetsplatser har inte ökat i samma takt. Stockholms stad vill vända denna utveckling och skapa förutsättningar för fler arbetsplatser i söderort. Detta skulle minskas behovet av långa resor och därmed förbättra miljön och höja människors livskvalitet.

Stockholms stad har identifierat området från Skanstull på Södermalm till Slakthusområdet som ett av de mest "dynamiska utvecklingsområdena" i Stockholm och har formulerat ambitionerna i Vision Söderstaden 2030. I Slakthusområdet planeras Stockholms stads en ny stadsdel. Området ska utvecklas från ett verksamhetsområde till en urban stadsdel, med främst fler familjshus, med cirka 2 500-3 000 nya bostäder. Stockholms stad utredar också förutsättningar för en större handelsetablering inom områdets södra delar. Utbyggnaden av Slakthusområdet beräknas vara klart tidigast år 2025.

I samband med utbyggnaden av tunnelbanan mot Nacka/söderort föreslås en ny station vid Sofia. Storstaden på östra Södermalm utvecklas genom att Stockholms stad planerar att komplettera befintlig bebyggelse med cirka 1 500 bostäder inom uppragningsområden för den planerade nya tunnelbanestationen vid Sofia. Området är tänkt att utvecklas i takt med att nya arbetsplatser och bostäder byggs.

Genom att förstärka Gullmarsplan som en viktig nod för kollektivtrafiken blir området en central del av Söderstaden. Utbyggnaden av Hammarby Sjöstad pågår sedan drygt 15 år med både bostäder och arbetsplatser. Fullt utbyggt väntas Hammarby



Sjöstad rymmer cirka 13 000 lägenheter och drygt 30 000 boende. Stockholms stads planerar nu för bostäder i områdets centrala och östra delar och arbetsplatser i de västra. I kvarterset Mårtensdal planeras bland annat för en 29 våningar hög kontorsbyggnad.

Tunnelbanan täcker idag söderort genom de södra grenarna av Röd linje och Grön linje. Pendeltåg finns via stationerna Årstaberg, Älvsjö och Farsta strand. Många busslinjer och tvärbanan bidrar till en relativt god tillgång till kollektivtrafik och kommunikationsmöjligheter i till city, men tvärforbindelserna inom söderort behöver byggas ut (SLL, 2014b). Detta gäller i första hand de kollektiva tvärforbindelserna, men det finns också behov av förbättringar för gående, cyklister och bilister.

Bristen i trafiksystemet i den här delen av regionen handlar således om flera olika saker, bland annat effekter av ett redan överbelastat trafiksystem, avsaknad av direktforbindelser mellan viktiga mälpunkter i regionen och avsaknad av alternativa färdvägar. Människors möjligheter att resa begränsas därmed, inte bara av den höga belastningen utan också av transportsystemets struktur, där trafiken matar mot Stockholms innerstad. Vid köbildung och olyckor saknas alternativa färdvägar, vilket gör systemet sårbart.

Förbättringar i kollektivtrafiken genom sammankoppling av Grön linje och Blå linje skulle innebära en ökad kapacitet till Stockholms söderort och tillsammans med tunnelbanan till Nacka en avlastning av Grön och Röd linje över passagen av Saltsjön och Mälaren. Den möjliga turättigheten på trafiken till Hagsätra, Farsta och Skarpnäck kan då öka från dagens 6-minuterstrafik till uppemot 4-minuterstrafik. Detta ger förutsättningar för att bygga fler bostäder längs med Grön linje i söderort.

## 3.2 Utredningsområdet


### Befolknings och arbetsplatser

I dagsläget (2013) har utredningsområdet (se figur 4) cirka 56 300 invånare och 28 500 arbetande (på dagtid). Bostäderna ligger längs områdets östra och västra sidor där det västra stråket utgörs av Årsta, Enskede gård och Gammel Enskede och det östra stråket utgörs av Hammarby sjöstad, norra och södra Hammarbyhöjden samt Enskededalen. I områdets södra del finns också bostäder på båda sidor Ny näsvägen. I mitten av området finns delar helt utan bostäder, områden med etableringar av industrier och kommersiella verksamheter. Arbetsplatserna i utredningsområdet är främst koncentrerade till några få delar; i väster till området mellan Huddingevägen och Sockenvägen, i mitten till Slakthusområdet och arenorna, i öster till Dalens sjukhem och i norr till Hammarby sjöstad.


I framtiden (omkring 2030) förväntas utredningsområdet ha cirka 84 000 invånare och cirka 35 000 arbetande (på dagtid). Bostäder antas ha tillkommit framförallt i västra Hammarby Sjöstad, i Slakthusområdet, runt Gullmarsplan, vid tidigare Södersadions område, på tidigare Dalens sjukhusområde samt i östra Hammarbyhöjden. Förtätning med bostäder antas också ha skett väster om arenorna, i ett stråk från Globens tunnelbanebanestation via Linde upp till Valla torg. Befolkningen antas dessutom ha ökat i de flesta befintliga bostadsområden. Arbetsplatser antas ha tillkommit främst i södra Slakthusområdet, vid Skärmbrink samt i västra Hammarby sjöstad och vid Gullmarsplan.

Upptagningsområdet som nämnts i avsnitt 1 är det område som bedöms påverkas av förändringar i kollektivtrafiken. Figur 8 visar hur dag- och nattbefolkningen förväntas se ut i framtiden. I framtiden kommer fler boende att finnas i de centrala delarna av området jämfört med vad som finns idag.

För att få en bild av var tyngdpunkten av befolkningsmängden kommer att finnas i utredningsområdet i framtiden så har en analys av hotspots gjorts. Området delas då in i cirklar av en viss storlek där befolkningssantalet summeras, istället för att till exempel titta på befolkningen per kvarter. En cirkel genererar en så kallad hotspot, dessa används för att visa geografiska kluuster med höga befolkningstäld. I figur 9 framgår att området, enligt Stockholms stads prognos, kommer att vara mest tätbefolkat kring Gullmarsplan och Globen i framtiden (2030). För mer information, se PM Stationstillgänglighet.



Figur 9 Prognos för dag- och nattbefolknings hotspots 2030 (sammanlagt syskellsat och boende).



Figur 8 Prognos för befolkning per kvarter för dag- och nattbefolknings hotspots 2030.

## Sociala förutsättningar

Socialhållbarhet handlar om att bygga ettlångsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där människors behov uppfylls. Ett socialt hållbart samhälle innebär att alla individer får sina rättigheter respekterade. Alla ska på lika villkor erbjuda en livsmiljö där de kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. En indikator som projektet strävar efter att uppnå är social rättsvisa med bättre kollektivtrafik mellan olika människor och områden. Genom att kartlägga olika sociala parametrar kan man i viss mån se vilka människor och strukturer som berörs av de planerade åtgärderna och få en bild av hur tunnelbanan kan skapa så många positiva sociala konsekvenser som möjligt.

Området där de alternativa sträckningarna utreds mellan Gullmarsplan och Sockenplan har olika karaktärer och uttryck. Globens tunnelbanestation invigdes i slutet av 1980-talet och området kring stationen präglas av Globens arenaområde med galleria, butiker och service. Området kompletterades under 2010-talet med Tele2 arena. Det genombrottmåssas stundtals av ett stor antal personer och är en viktig målpunkt.

Slakthusområdet är idag ett verksamhetsområde med anor från tidigt 1900-tal och har precis som det angörande arenaområdet en dominans av arbetsplatser. I Slakthusområdet planeras Stockholms stads en ny stadsdel och platsen kommer få betydligt fler målpunkter, annan karaktär och fler människor i rörelse.

I Enskede finns en blandad bebyggelse med enfamiljshus och flerfamiljshus. Enskede gård och Sockenplan fick tunnelbanestationer 1951.

Utdrningsområdets ohälsota (grov räkning kring 15 utbetalda sjukpenningdagar per års snitt) är i ungefärlig samsa som för omkringliggande områden men något bättre än för områden längre ut på Hagssträjinjen. Förvärvsarbetande andel av befolkningen varierar men ligger relativt högt. Valdeitagetandet, som ger en indikation på människors tillit till samhället, är också relativt högt, cirka 85 i procent i snitt. Eftergymnasial utbildningsnivå är mellan 35-49 procent.

## Arenor och besökare

Utdrningsområdet finns stora arenor för kultur och sportevenemang. Dessa är även målpunkter för personer som inte är boende i området. Enligt Stockholm Globe Arena (SGA) besöker cirka 2 miljoner besökare årligen de cirka 300 evenemangen på arenorna. Arenorna attraherar många besökare under kvällstid och helger.

### Handel och besökare

Området finns idag affärsverksamhet. Globen Shopping har cirka 3,5 miljoner kunder per år enligt uppgifter från Stockholms stad. En större handelsanläggning utreds i sydöstra delen av Slakthusområdet med i storleksordningen 12 miljoner kunder per år. Cirka 9 600 kunder per dygn beräknas till nuvarande handelsområdet vid Globen och cirka 33 000 kunder per dygn till det planerade handelsområdet i sydost som är under utredning.

### Transportsystemet och resande

Utdrningsområdet försörjs av kollektivtrafik genom tunnelbana, tvärbanor och bussar. Tunnelbanans Gröna linje från City och Södermalm går till Gullmarsplan där den förgrenas till tre linjer. I utdrningsområdet finns stationerna vid Globen, Enskede gård och Sockenplan. Öster om utdrningsområdet finns även stationerna Skärmarbrink och Blåsut med betydelse för resor till området. Tvärbanan passerar utdrningsområdet med hållplatser vid Globen och Gullmarsplan och ett par busslinjer förbindrar området söderut med tunnelbanans Röda linje och pendeltåget vid Älvsjö. Kollektivtrafiken är viktig för området, mellan 50 och 75 procent av de motoriserade resorna sker med kollektivtrafik. Stationerna och hållplatserna i området skiljer sig i betydelse om man ser till antalet resande. Den mest betydelsefulla tunnelbanestationen är Gullmarsplan, med 37 500 påstigande om vintervårardag. Här bidrar även omstigningar mellan linjer till antalet påstigande då Gullmarsplan är en stor och viktig bytespunkt mellan flera trafikslag, 10 400 påstigande på tvärbanan och 29 000 påstigande på bussarna som trafikerar stationen. Det är tydligt att området runt Globen genererar många resor då även tvärbanehållplats Globen har 2 600 påstigande. Tabell 2 visar fördelningen av påstigande per tunnelbanestation där Globen och Skärmarbrink är de med flest påstigande efter Gullmarsplan och där Enskede gård är den station som är av minst betydelse med 1800 påstigande.

Tabell 2 Fördelning av antalet påstigande vid stationer i utdrningsområdet.

	Antal påstigande per tunnelbanestation
Gullmarsplan	37 500 st
Globen	6 000 st
Skärmarbrink	6 000 st
Sandsborg	5 000 st
Blåsut	2 300-3 300 st
Sockenplan	2 300-3 300 st
Enskede gård	1 800 st

### 3.3 Miljöförutsättningar

#### Riksintressen

Lokaliseringsutredningen omfattar som tidigare nämnts hela sträckan från Sofia station under östra delen av Södermalm och vidare till Gullmarsplan/söderort. Hela Stockholms innerstad omfattas av riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap § 6 miljöbalken se figur 10. Tunnelbanan kommer att gå i tunnel under mark och passera under riksintresset.


Väg 73 som löper längs med utredningsområdet omfattas av riksintresse för vägar som utgör förbindelse mellan regionala centrum. Även här kommer tunnelbanan att passera i tunnel under vägen. Södra länken omfattas också av riksintresse för vägar som förbindrar kommunikationsanläggningarna av riksintresse. Södra länken passerar utredningsområdet under mark och är en anläggning som den nya tunnelbanan måste anpassas till. Söder om utredningsområdet finns Gamla Enskedes som omfattas av riksintresse för kulturmiljövärden, se figur 10.

#### Kulturmiljö och stadsbild

Det finns dokumenterade fornlämningar i anslutning till utredningsområdet, se karta enligt figur 10. Alla Svenska kyrkans kyrkobyggnader, kyrkotornter och begravningsplatser som är uppförda eller anlagda före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950). I nära anslutning till utredningsområdet finns Sofia kyrka som omfattas av detta skydd.

Det finns ett antal fastigheter inom Slakthusområdet som har kulturhistoriskt värde i olika grad enligt bedömning av Stockholms stadsmuseum, se figur 11. Blåklassning betyder att det är en fastighet med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminne i kulturmiljölagen (KML).

Grönklassning betyder att det är en fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Gulklassning betyder att det är en fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och eller av visst kulturhistoriskt värde. Inom utredningsområdet finns ingen koloniträdgård av särskilt kulturhistoriskt värde, se figur 11.



Figur 10 Karta över kulturmiljövärden skyddade enligt kulturmiljölagen. (Riksantikvarieämbetet, 2015)

## Natur och rekreation

Mellan Årstaskogen och Hammarbyskogen finns ett område som av Stockholms stad identifierats som ett område av särskilt ekologisk betydelse med avseende på spridningszon (Den gröna promenadstaden). Utredningsområdet korsar detta område men tunnelbanan förväntas gå i tunnel under det. Längs med Årstaviken och Hammarbykanal finns också sträck som används för rekreation. Tunnelbanan kommer att gå i tunnel under dessa. I övrigt finns det i Slakthusområdet inga dokumenterade natur- och rekreationsvärden. Vegetation i Stockholm är inventerad och redovisas i Stockholms Biotopkarta. Övervägande delen av Slakthusområdet består av tät bebyggelse och i bedömmningen utgör Slakthusområdet en barriär för många arter. I ekdatabasen finns inga ekar registrerade i utredningsområdet (Exploratingskontoret, 2011).


## Grund- och ytvatten

Den planerade tunnelbanelinjen Sofia–Gullmarsplan/söderort förutsätts gå i tunnel under mark. Där tunnelbyggen kan grundvattnet påverkas. Den planerade tunneln går, efter Sofia och passagen under Vita bergen, in under en lerjordfyld bergsvacka som löper parallellt med Katarina Bangata ned mot Hammarby sjö. Efter passagen under Hammarby sjö går den planerade tunnelbanelinjen in i den förkastningsbrant som utgör norra sidan av Årstaberget och Hammarbyhöjden där marken stiger brant uppåt, se streckad linje i figur 12. Den planerade tunnelbanelinjen passerar inga betydande grundvattennmagasin vid Gullmarsplan och Slakthusområdet.


Mellan Globens och Hovets idrottsanläggning går en grundvattnetdelare som delar av Stockholmsåsen i två delar, en som avrinner mot norr och Skanstull och en del som avrinner söderut. Yterligare en grundvattnetdelare förekommer mellan Globenområdet och Slakthusområdet vilket gör att själva Slakthusområdet har en liten tillräckning från andra områden och grundvattnet bildas lokalt.

Hela Slakthusområdet är utfyllt med fylningsjord och under finns sandjordlager som ursprungligen har spolats ut från åsen, delar av området kan vara sättningsskänslig vid en grundvattensänkning.

I utredningsområdet finns syttvatten i form av Hammarby kanal och under kanalen finns en sprickzon.



Figur 11 Kulturhistoriskt klassade byggnader enligt Stockholms stads museum.  
(Stockholm Stadsmuseum, 2015)



Figur 12 Karta över grundvatten och jordarter. Enkelblålinje visar grundvattnetdeleare, svartstreckad linje visar förkastningsbrant. SGU jordartskarta, 2015

Markförrörningar

Det är troligt att det inom utredningsområdet finns företrad som härrör från industriell verksamhet. Länsstyrelsen har utifränt vilka typer av verksamheter som tidigare har funnits på platsen identifierat ett flertal potentiellt förorenade områden, se figur 13.


## Luftkvalitet och buller

Utdröningsområdet går genom ett tätbebyggt område som idag är påverkat av buller. I figur 14 på nästa sida finns en översikt av hur aktuell bullersituation i området (2015).


Inom utredningsområdet har partikelhalter (PM10) varit förhöjda men inte överknyttit miljöqualitetsnormen, vilken är att dygnsmedeldvärdet inte ska överstiga  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  mer än 35 gånger per år. Vid stora leder med mycket trafik överskrids miljöqualitetsnormen för PM10 redan idag, se figur 15.



Figur 13 Potentiellt förorenade områden. (Länsstyrelsen, 2015)



Figur 14. Bullerkarta Stockholm, luftburen buller ovan mark, där bullerkällor är väg, spår, flyg och industri. Enheten är 1 per dgn, ekivalentljudnivå Leq (dBA). (Länsstyrelsen, Regional bullerkarta, 2015)




Figur 15. Förhöjda halter PM10 i utredningsområdet i marknivå. (Luftvårdsförbundet)

### 3.4 Byggnadstekniska förutsättningar

#### Spärtekniska förutsättningar

Fokus vid utförningen av spärgeometrin (lutning: brant/flackt och kurvradi: snäv sväng/rakt) har varit att stödja beslutsprocessen avseende lokaliseringen. Detta har inneburit att ta fram geometrier för alternativen med sådan precision att det går att avgöra om de är genomförbara samtidigt att de uppfyller de tekniska kraven. En förutsättning är att lutningar upp till 50 promille accepteras då det är nödvändigt för att klara stigningen på cirka 91 meter från Sofia till Sockenplan. Det har också varit en förutsättning för spårdragningen att koppling till Gullmarsplan ska göras.

Utdrettingsområdets topologi och anslutningspunkter för den nya sträckningen bestämmer i hög grad hur spåren kan dras. Station Sofia, ligger långt under mark. Det beror på att tunnelbanan ska gå i en bergtunnel under Saltsjön och att Södermalm ligger på en höjd. Station Sofia planeras därför cirka 90-100 meter under marknivån. Den nya sträckningen går från station Sofia under Hammarby kanal och Gullmarsplan till en anslutning vid Sockenplan. Tunnelbanan ska även passera ett stort antal andra korsande tunnlar. Många av dessa finns sedan tidigare och några nya planeras att byggas inom kort. Nor om Sockenplan ska den nya sträckningen anslutas till befintlig Grön linje. Denna punkt ligger cirka 90 meter högre än station Sofia.



#### Förutsättningar stationslokalisering

För att komma fram till var det är mest lämpligt att placera stationer har statistik över boende, arbetande och besökare i området, idag och 2030, analyserats för att se hur olika placeringar kopplar till annan kollektivtrafik och viktiga mätpunkter och att så många som möjligt ska få lätt att nå dessa. I Slakthusområdet har Stockholms stads strukturplan för området varit en viktig utgångspunkt.

Figur 16 Stockholms stads strukturplan för Slakthusområdet. (Stockholms stad)

Arbete med stationslokalisering och utformning relaterar till följande väendeord:


- Lättbegripligt - den enklaste och tydligaste vägen mellan plattform och stadsrummet. Här spelar hiss eller rulltrappors riktning och logistisk roll. Det ska kunna självklart hur man rör sig.
- Tryggt - utformningen ska ge god överblick över stationen.
- Dagsljus - ska eftersträvas och kunna förlämnas även långt under jord.
- Funktionellt - stationerna ska utformas som en effektiv och tekniskt välfungerande helhet.
- Hållbart - materialval och val av tekniska lösningar ska vara längsiktiga och verka för ett resurseffektivt och hållbart samhälle.

## Bergtekniska förutsättningar

Analysen av bergtekniska förutsättningar för de alternativa sträckningarna bygger vidare på tidigare studier och offentliga dataskällor. Den huvudsakliga uppgiften inom lokaliseringsutredningen har varit att utifrån en sammanvägning av befintlig information vägleda utredningen utifrån ett tekniskt byggbarhetsperspektiv. I samband med denna lokaliseringsutredning har inga nya fältundersökningar genomförts.

Förutom information om lokal geologi har också lägen för befintliga undermarksanläggningar som ledningstunnlar och borrade brunnar kartlagts för att ge en helhetssbild av förutsättningarna för möjliga sträckningar för den nya tunnelbanan.


Befintliga undermarksanläggningar i berg som tunnlar och berggrum har inventerats genom kartstudier och kontakter med enskilda anläggningsägare. Information om berghorra brunnar har inhämtats från Stockholms stad och Sveriges geologiska undersöknings (SGU). Inom utredningsområdet finns 15-20 befintliga tunnlar och ett fåtal bergrum att förhålla sig till. De flesta undermarksanläggningar finns mellan Hammarby kanal och Gullmarsplan.



Figur 17 Profil från Kungsträdgården via Sofia till Sockenplan.



Figur 18 Arbetet med stationslokalisering och utformning relaterar till olika värdeord där inspiration hämtats från befintliga stationsmiljöer.



# 4. Krav och riklinjer

Nedan beskrivs kortfattat de krav och riklinjer som ställs på utformningen av tunnelbanan. Uppfyllandet av krav och riklinjer kommer att utvärderas senare i planeringsprocessen.

## 4.1 Övergripande

Övergripande gäller att landstingets strategiska principer och dagens riklinjer ska vara vägleddande för hur projektets specifika krav ska utformas. Tunnelbaneanläggningarna ska utformas för en lång livslängd där drift och framtida underhåll ska vara genombräkta för att nå en hög effektivitet till en låg kostnad. Då val av olika lösningar har stor inverkan på kostnaden ska de olika alternativen jämföras ur ett livscykellökstahdperspektiv.


Tunnelbananläggningarna ska utformas med god standard men samtidigt ska enkla och standardiserade lösningar eftersträvas för att nå en god kostnadsseffektivitet. Kraven anger också att anläggningarna ska utformas med hänsyn till de miljöaspekter som identifieras i miljökonsekvensbeskrivning eller andra miljötredningar.

## 4.2 Projektspecifika

Planeringen och utbyggnaden av tunnelbanan ska uppfylla ett antal projekt-specifika krav. Dessa krav utgör underlag för kostnadsberäkningar av anläggningen. Flera av de krav som specificeras av landstinget, som berör bland annat säkerhetssköp och utrymning, placering av teknikutrymmen och konstruktionsstandarder, kommer att utredas vidare i kommande stede. De krav som bedöms som mest kritiska kommer att följas upp på ett spårbart sätt för att kunna se hur det tas omhand inom tunnelbananutbyggnaden.

Ambitionen vid spårdragningen är att plattformarna hamnar så högt upp som möjligt i förhållande till markytan. Detta med hänsyn till resenärrnas upplevelse av stationerna och tiden det tar att transportera sig upp och ner. Plattformar ska ha tillräcklig bredd för att ha utrymme för rulltrappor och hissar. Plattformarna längs ska också vara anpassade för nya tåg. Spären ska utformas så att största tilltagna hastighet uppnås i så stor utsträckning som möjligt. Lutningen på spären bör inte vara mer än 5 procent och kurvradier mindre än 450 meter ska undvikas.

Förvaltning för uthyggd tunnelbana har tagit fram typsektioner för utformning av plattformar och uppgångar, vilka varit vägleddande för utformningen i utredningen. Ambitionen är att stationerna ska vara lättbegrifliga, trygga med god överblick över stationen, funktionella, tidstagna och hållbara i avseende på materialval och tekniska lösningar.



Figur 19 Typstation i tvärsektion, framtagen av förvaltning av uthyggd tunnelbana (FUT).



Ambitionen  
är att stationerna  
ska vara lättbegripliga,  
trygga med god överblick  
över stationen, funktionella,  
tidstillsiga och hållbara i  
avseende på materialval  
och tekniska  
lösningar.

Figur 20 Typstation samt möjlig entré för typstation.

# 5. Utredningsalternativ

Förslagen till tunnelbanedragningar och stationslägen har utgått ifrån vad som är geometriskt möjligt och förutsättningar som dimensionerande hastighet, lutningar, krav på plattformslängd samt optimering av tillgänglighet till tunnelbanan och olika målpunkter. Nedan beskrivs de studerade alternativen, fokus är på dragningen mellan Gullmarsplan och Söderplan eftersom sträckningen mellan Sofia och Gullmarsplan är utredd sedan tidigare och resulterat i en smalkorridor.

## 5.1 Nollalternativ

Nollalternativet är ett referensalternativ som beskriver vad som händer om ett projekt inte genomförs. Inom utredningen har följande nollalternativ definierats.

- Tunnelbanan går som idag mellan Gullmarsplan och Söderplan.
- Slakthusområdet och Årstastråket bebyggs med bostäder och arbetsplatser enligt aktuella planer. Eventuellt kan en liten del av befintligt spårområde exploateras genom överväckning norr om Slakthusområdet.
- En handelsansläggning etableras i södra delen av Slakthusområdet.

Konsekvenser för trafiken:


- Ökad personbilstrafik på grund av nya bostäder, arbetsplatser och handelsansläggning.
- Ökat kollektivtrafikresande på framförallt Globens station, Blåsuts station och tvärbanan.

Konsekvenser för miljön:

- Kulturmiljöklassade byggnader kommer att påverkas marginellt.
- Luftkvaliteten kommer att försämras något på grund av den ökade personbilstrafiken.
- Bullernivån kommer att öka något på grund av den ökade personbilstrafiken.
- Grundvattnet påverkas marginellt på grund av tillkommande husgrundläggningar.

## 5.2 Processen för framtagandet av alternativ


I det ursprungliga uppdraget för lokaliseringsutredningen låg i att utreda de förslag till sträckningar som presenterades i idéstudien. Det vill säga Hagssträgrens befinnlig sträckning med station Globen förlagd under mark och att spåren skulle komma upp i




Figur 21 Sträckningsalternativen som ingår i lokaliseringsutredningen Sofia-Gullmarsplan/söderort.

## Översiktlig beskrivning av sträckningsalternativ


Beskrivning	Blå	Svart	Rosa	Grön
<b>Berg</b>	Alternativ Blå innebär att tunnelbanans sträckning och stationsuppgångar är ungefärlig som idag, men stationerna Globen och Enskede går derrutts med nya stationer under jord.	Alternativt bedöms utifrån befintligt underlag ha bergsträckning hela vägen Sofia-Sockenplan. Sträckningen är relativt rak och uppfyller krav på kurvadier. Uppfyller krav på STH 90 km/tim längs hela sträckningen. Två delsträckor med lutning över 5 procent. Längd Sofia - Sockenplan 3 420 m.	Alternativt bedöms utifrån befintligt underlag ha bergsträckning hela vägen Sofia-Sockenplan. Sträckningen är relativt rak och uppfyller krav på kurvadier. Uppfyller krav på STH 90 km/tim längs hela sträckningen. Två delsträckor med lutning över 5 procent. Längd Sofia - Sockenplan 3 460 meter.	Alternativt Grön innebär en sydlig sträckning via Slakthusområdet där en ny station byggs under mark. Station Globen och Enskede går derrutts.
<b>Spår</b>	Alternativt bedöms utifrån befintligt underlag ha bergsträckning hela vägen Sofia-Sockenplan. Sträckningen klarar krav på minsta kurvadie, dock kan inte kravställthastighet (STH 90 km/tim) nås på ett par delsträckor. Lägsta STH 60 km/tim. Tre delsträckor med lutning över 5 procent. Få lämpliga raksträckor för placering av växlar. Längd Sofia - Sockenplan 3 630 meter.	Stationerna förläggas under markmenen Globens och Enskede gårds uppgångar ligger på ungefärlig samma platser som idag. Två uppgångar vid Enskede gård, till skillnad från dagens station som bara har en.	Stationen placeras så att den norra uppgången ansluter till arbetsplatser och handel i Globenområdet och till bostäder inom Slakthusområdet. Den södra uppgången ansluter till bostäder och arbetsplatser i den södra delen av Slakthusområdet med bytessmöjlighet till en eventuell framtida resurstark busslinje.	Stationen placeras så att den västra uppgången är central placerad i området och ansluter till nya bostäder och arbetsplatser. Den östra uppgången ansluter till Tele2 Arena och den nya handelsanläggningen som utsreds i södra delen av Slakthusområdet. Bytessmöjlighet till en eventuell framtida resurstark busslinje.
<b>Station</b>	Stationens djup:	Globen 46 m Enskede gård 20 m	Stationens djup: 41 m	Stationens djup: 38 m
<b>Miljö och kulturhistoriska värden</b>	Två stationer och längre sträckning innebär större bergtag och större resursförbrukning. Den barriär som de befintliga spåren utgjort i området försvinner då tunnelbanan förläggs under mark. Alternativet kan påverka byggnader som är klassade som kulturhistoriskt viktiga byggnader. Vid Gullmarsplan kan möjliggen blåklassad bebyggelse komma att beröras av ny entré.	Alternativt Svart har kortast sträckning. Alternativet innebär att mindre bergtag behöver göras. Den barriär som de befintliga spåren utgjort i området försvinner då tunnelbanan förläggs under mark. Alternativet kan påverka byggnader som är klassade som kulturhistoriskt viktiga byggnader. Vid Gullmarsplan kan blåklassad bebyggelse komma att beröras av ny entré.	Alternativet har nära till målpunkterna arenor och den handelsanläggningen men även centrala Slakthusområdet. Stationen kommer ha en central placering, detta medför god naturlig övervakning och det är den station som ligger längre till befattningsboendeområden.	Alternativet har nära till målpunkterna arenor och den handelsanläggningen som utsreds. Detta medför mindre naturlig övervakning och det är den station som ligger längst ifrån befattningsboendeområden.
<b>Socialt</b>	Alternativet innebär att det finns trygghet i att stationerna finns på samma plats som dagens stationer. God möjlighet till byte till tvärbanan.	Alternativet innehåller att nära Slakthusområdet är utbyggt så kommer stationen ha en central placering, detta medför god naturlig övervakning som bidrar till trygghet. Längre till befattningsboendeområden.		




Figur 23 Profil alternativ Svart.



Figur 25 Profil alternativ Grön.



Figur 22 Profil alternativ Blå.



Figur 24 Profil alternativ Rosa.

## Varianter av alternativen

### 5.4 Avförda alternativ

Alternativ ska betraktas som avfördas om de antingen inte kan genomföras eller om de anses inte kunna uppfylla projektmålen.

**Söder om Enskede gård gymnasium**  
Inom lokaliseringsutredningen har det inte gått att säkerställa att passage med tunnel under Enskede gårdsgymnasiet är möjlig ur bergetekniskt perspektiv. Varianter av huvudalternativen Svart, Rosa och Grön har studerats avseende om spåren kan dras söder om Enskede gårdsgymnasiet, istället för att passera under.

**Utgångspunkten är samma geometriska utformning som i huvudalternativen Svart, Rosa och Grön fram till och med Gullmarsplan. Samma stationslägen i Slakthusområdet kan näs som i huvudalternativen men spårgemetriin blir dock något sämre. Endragning söder om skolan är med stor sannolikhet bättre ur buller- och vibrationshänsynsutsikt för skolan.**

Stationslägen blir de samma som i huvudalternativen Svart, Rosa och Grön men plattformarna måste vridas till en mer nord-sydlig riktning. Detta medför att sträckan får en delsträcka med första tillfärna hastighet (STH) begränsad till 70 km/tim. Något som gör att det projektspecifika kravet på 90 km/tim inte uppfylls.  
Delsträckan med lägre hastighetsgränsning är emellertid nära stationen, där tågen ändå ska stanna.

#### Stationen Enskede gård på mindre djup

Varianten av alternativ Blå, att bygga station Enskede Gård på mindre djup, nedänkt i Palmfeltsvägen innebär att en så kallad ”cut and cover” metod behöver användas. Metoden innebär att tunneln byggs genom urgrävning och uppförande av tunnellostruktionen i dagens inman den täcks över av massor igen. Varianten är spårgemetriskt jämförbar med huvudalternativet.  
Lutningsförhållandet på sträckan mellan Enskede Gård och Socknenplan är dock ännu bättre än i huvudalternativet Blå.  
Avståndet till byggtiden måste emellertid göras varför det är osäkert om denna variant är genomförbar.

Att bygga en ny station vid Enskede Gård med ”cut and cover”-metod i samma planläge som den befintliga stationen kan kräva en längre avståndning av tunnelbanetrafiken på Hägsätravgen från byggstart och till dess att den nya stationen är klar att tas i drift.

#### Alternativ med västligare uppgång på Gullmarsplan och sträckningar norr om station Globen

Stockholms stad har tidigt angott önskemål om en stationsuppgång till station Gullmarsplan i ett läge väster om befintlig station Gullmarsplan i anslutning till det så kallade Årstråket. Årstråket är ett utvecklingsområde för bostadsbebyggelsen.

Anpassning av stationsläget och därmed tunnelbanans sträckning till en sådan uppgång ger en sträcka som går norr om befintlig station Globen. Från en sådan sträcka blir det sedan svårt att nå ett attraktivt stationsläge i Slakthusområdet. Sträckan innebär också konflikter med andra undermarksanläggningar som inte enkelt kan byggas bort. Sträckan korsar ett flertal av Södra länkens tunnlar som ligger på olika höjdlägen.



Figur 26 Alternativ mellan Blå och Svart.

Den något nordligare sträckan av det avfördas alternativet innebär även att sträckningen går rakt under villaområdet öster om befintlig station Enskede gård. Sträckningen innebär även en svårare anslutning till befintlig spår som medför ökade investeringar och med stor sannolikhet en längre avståndningsperiod för inkoppling. Området har också många energibrunnar. Det är inte omöjligt att passera dessa med en tunnelbanetunnel, menen passage medför extra kostnader för omläggning av brunnaerna.



I följdande  
avsnitt redovisas  
resultat av de analyser  
som har gjorts av de olika  
alternativens effekter och  
konsekvenser.

# 6. Effekter och konsekvenser

I avsnittet redovisas resultat av de analyser som har gjorts av de olika alternativens effekter och konsekvenser. Analyserna har gjorts av olika aspekter och är kopplade till de indikatorer som tagits fram inom utredningen.

## 6.1 Resande och restidsvinster

Nedan beskrivs översiktligt de olika effekter kopplade till resande och restidsvinster som uthygganden av tunnelbanan Sofia – Gullmarsplan/Söderort medför. Effekten på resenärsflöden har studerats med hjälp av den beräkningsmodell som vanligtvis används inom Stockholmsregionen för effektberäkningar för förändringar i kollektivtrafiken. Samma modell användes i förstudien.

Två olika scenarier han analyserats:

- Trafik via befintliga stationer Globen och Enskede gård, men med stationslägen under mark.
- Trafik via ny station i Slakthusområdet (Globen och Enskede gård trafikeras ej).

Det första scenariot representerar alternativ Blå. Det andra scenariot representerar alternativ Svart. Rosa och Grön. Skillnaden mellan alternativ Svart, Rosa och Grön är så smått att de inte kan simuleras, dessa har därför hanterats som ett alternativ i analyserna.

Generellt uppvisar resultaten från beräkningarna små skillnader mellan sträckningsalternativen. Det sammanlagda resandeflödet på smittet Gullmarsplan-Skanstull och Gullmarsplan-Sofia (Grön och Blå linje) är mellan 22 000 och 23 000 resenärer under morgonens maxtimme i samtliga alternativ. Tunnelbanans högt belastade sträck mellan Gullmarsplan, Slussen och T-centralen avlastas. Detta innebär en mer bekväm resa för fler och även att fler resenärer får plats. Grön linje i snittet Gullmarsplan-Skanstull kommer att avlastas med cirka 8 000 resenärer. Avlastningen är inte alternativskiljande, inte heller den minskade trängselet ombord på Grön linje.

Resenärerna i kollektivtrafiksystenet tjänar totalt sett restid, det vill säga alla alternativen medför en nytta, men den totala restidsvinsten är inte alternativskiljande och i alla alternativ finns resenärer som får det sämre. Den kollektiva resupoffringen (KRESU) minskar med cirka 1 900 timmar, detta inkluderar enbart restidsvinster och inga trängseffekter.

På övergripande nivå finns det inga större skillnader mellan de olika alternativen när det gäller resande och restidsvinster. Två stycken alternativskiljande aspekter har framkommit.  
Nedan följer en tabell där analysen visas för respektive alternativ.

**Lokal nivå** - Resenärer från Slakthusområdet får det generellt bättre i de tre östliga alternativen jämfört med det Blå alternativet. Resenärer från områden kring Enskede gård och Globen som tidigare använde stationerna Enskede gård och Globen får det generellt sämre i alla utredningsalternativ, eftersom de får längre att gå till närmsta station och ny plattform.

Tabell 3 Översikt av analys av resande och restider.

Översikt av analys av resande och resandetidsvinster				
Sträckningsalternativ	Alternativ Blå	Alternativ Svart	Alternativ Rosa	Alternativ Grön
Resandeflöde i maxtimmen i snittet Gullmarsplan-Sofia Blå linje.	8 000 personer	8 000 personer	8 000 personer	8 000 personer
Resandeflöde i maxtimmen i snittet Gullmarsplan-Skanstull (Grön linje).	14 000 personer	15 000 personer	15 000 personer	15 000 personer
Andel använda sittplatser i maxtimmen i snittet Gullmarsplan-Skanstull	102 %	104 %	104 %	104 %
Andel använda sitt- och ståplatser i maxtimmen i snittet Gullmarsplan-Skanstull.	48 %	48 %	48 %	48 %
Avlästning av Grön linje i snittet Gullmarsplan-Skanstull: minskat antal resenärer i maxtimmen Genomsnittlig gångtid till handelsområden (befintliga och planerade)	-8 100 personer	-8 000 personer	-8 000 personer	-8 000 personer
Genomsnittlig gångtid till arenori området Sammantagna minskad upplevd restid (KRESU) i maxtimmen	15,1 minuter	9,6 minuter	8,4 min	8,1 min
	16,1 minuter	11,6 minuter	12,0 min	12,7 min
			-1 900 timmar	-1 900 timmar

## 6.2 Effekter på tillgänglighet

I tabell 3 beskrivs hur tillgängligheten till stationslägen påverkas i de olika sträckningsalternativen. Tunnelbanestationernas föreslagna uppgångar har varit utgångspunkt för att räkna fram hur långt det är till tunnelbanans plattform. Hänsyn har tagits till ett det är olika gångavstånd till plattformen beroende på hur djup stationen är. Inom det möjbara området är det kortare än 500 m till tunnelbanans plattform. Det nägot ljusare området representerar mellan 500 och 900 meter till plattformen. Genom att räkna ihop antal boende och arbetsplatser inom dessa områden får man en uppfattning om hur tillgängligheten till stationerna är. Analyserna är genomförd för år 2030.

Täckningen av områden avseende arbetsplatser och bostäder uppvisar inga stora skillnader mellan alternativen. Alternativen skiljer sig framförallt åt genom vilka områden som räcks. Det är viktigt att understryka att utredningsalternativ Svar, Rosa och Grön har en station mindre än alternativ Blå, men ändå uppvisar i princip samma täckning som alternativ Blå. Alternativ Blå stödjer inte stadsutvecklingen i Slakthusområdet.

## 6.3 Effekter för investerings- och driftskostnader

### Investeringskostnader

Investeringskostnader för sträckan Sofia-Sockenplan har tagits fram baserat på den kalkyl som gjordes i samband med idéstudien. Kalkylen har genomförts som en förändringskalkyl, det vill säga alla delar i projektet som har ändrats sedan idéstudien har identifierats och dessa förändringar har lagts in i den tidigare kalkylen. Till exempel så har tunnel längden ändrats och även stationernas utformning. En skilnad från den tidigare kalkylen är dock att nedan redovisade investeringskostnader endast innehåller kostnaderna för den fasta anläggningen för spår och stationer (obergarbeten, spår, el, signal, tele, installationer, byggnadsarbeten). Kalkylen innehåller inte kostnader för eventuell depå och fordon.

Den ursprungliga kalkylen från idéstudien togs fram genom en så kallad successiv kalkylering. Det innebär att osäkerheter för olika kalkylposter och omvärvärsfaktorer analyseras av en expertgrupp vid kalkylseminarier. Metodiken för successiv kalkylering beskrivs i Trafikverkets dokument Fullständig osäkerhetsanalys enligt successivprincipen. TDOK 2011:185.

Tabell 4 Investeringskostnaderna för de olika alternativen.

	Blå	Svart	Rosa	Grön
Total investeringskostnad [prishivan 2015-01-01]	4,7 Mdkr	3,6 Mdkr	3,7 Mdkr	3,7 Mdkr

Driftskostnader ökar med 280 miljoner kronor på dagens Blå linje för att öka turfärheten från 6-minuters till 5-minuterstrafik. Vid en utbyggnad av tunnelbanantrafiken till Nacka och Hagsätra tillkommer en driftkostnad på 350 miljoner kronor per årvid 5-minuterstrafik på Hagsätra- och Nackagrenen.

Driftkostnadsökningen för tunnelbanatrafiken skiljer sig endast marginellt mellan de olika alternativa sträckningarna för koppling till Hagsätragrenen. En kortare sträcka innebär en något lägre driftkostnad. Även kurvor påverkar driftkostnader. Desto fler och snävare kurvor ju högre driftkostnader. Hastigheten blir lägre och slitageffekten ökar. En extra station i alternativ Blå innebär ökade driftkostnader för stationer.

### Driftkostnader

En utökd trafikering av tunnelbanan medför ökade kostnader för drift och underhåll. Ökningen av driftkostnader är beroende av en rad olika faktorer. Driftkostnader är till en del fasta och påverkas av den anläggning som drivs. Exempel på detta är driftkostnader för stationerna, beroende av antalet resenärer så krävs en viss kostnad för bemanning, städning osv. Kostnader för drift av en biljetthall är uppskattningsvis cirka 4 miljoner kronor per år. Även en del av drift- och underhållskostnader för spår och tunnlar är beroende av hur många tåg eller resenärer som passerar. En annan del av driftkostnaderna är beroende av den trafikmängd som körs och antal resenärer som passerar. Ökad turfärhet ger ökade kostnader genom fler tåg med bemanning och högre slitage på spåret.


I dëstudien har kostnaderna för trafikdriften beräknats. Värdena bygger på underlag från 2012 års kostnader för tunnelbanatrafiken. Det är värden för köpt trafik samt drift och underhåll. Utifrån dessa värden har kostnaden för ett fullängdsåg i trafik beräknats till genomsnitt 286 kronor per tågkilometer. Kapitalkostnader och avskrivningskostnader ingår inte det värdet.

Då den nya tunnelbanatrafiken kan komma att ersätta ett antal busslinjer så kan driftkostnaderna för busstrafiken minska. Hur många och exakt vilka busslinjer som ersätts har dock inte utretts än. I kalkylen tas inte hänsyn till minskade kostnader för busstrafik.

Trafikeringsskostnader för tunnelbanan har beräknats för ett 5-minuters alternativ. Idag körs 6-minuterstrafik på den Blå linjen, vilken turfärhet den Blå linjen kommer att ha är inte beslutat än.

## 6.4 Tillgänglighet till tunnelbanan för respektive sträckningsalternativ

Sträckningsalternativ och tillgänglighet



Beskrivning

Vid alternativ Blå flyttas stationerna Globen och Enskede gård till ett nytt läge under mark. Avståndet till tunnelbanans plattform blir då längre. Därmed minskar ytan som ligger inom 500 meter av en entré. Större delen av Slakthusområdet ligger längre än 500 meter från den entré och även vissa delar kring Årstastråket.

Antal boende inom ett gångavstånd på 500 m från tunnelbanan

Antal boende inom ett gångavstånd på 900 m från tunnelbanan

Antal arbetsplatser inom ett gångavstånd på 500 m från tunnelbanan

Antal arbetsplatser inom ett gångavstånd på 900 m från tunnelbanan

Antal nya boende inom ett gångavstånd på 500 m från tunnelbanan (år 2030)

Antal nya boende inom ett gångavstånd på 900 m från tunnelbanan (år 2030)



Alternativ Blå

Alternativ Svart

Alternativ Rosa

Alternativ Grön

Vid alternativ Blå flyttas stationerna Globen och Enskede gård till ett nytt läge under mark. Avståndet till tunnelbanans plattform blir då längre. Därmed minskar ytan som ligger inom 500 meter av en entré. Större delen av Slakthusområdet ligger längre än 500 meter från den entré och även vissa delar kring Årstastråket.

Vid alternativ Grön får södra delen av Slakthusområdet ett kortare avstånd än 500 meter till en entré. Vissa delar av Enskede gård får längre än 900 meter till närmast entré.

23 740

40 810

20 910

29 460

13 000

21 440

21 040

38 080

37 800

18 140

28 310

13 000

19 400

22 190

17 070

28 280

12 370

13 170

19 010

28 140



## 6.5 Miljökonsekvenser

Nedan beskrivs övervägningarna för miljöpåverkan vid tunnelbanan. Gullmarsplan/söderort väntas ha dels i driftsskedet och dels i byggskedet. För mer detaljerad beskrivning samt jämförelse med nollalternativ se underlags PM miljö.

### Miljöpåverkan av den färdiga tunnelbanan

Samtliga utredningsalternativ väntas få relativt lika påverkan på miljön. I samtliga utredningsalternativen innehåller den förväntade överflyttningen av trafik från väg till tunnelbana att utsläpp av  $\text{CO}_2$  och hälsovadiga partiklar blir mindre än i nollalternativet.

Alternativ Bå har två underjordiska stationer som ska byggas och har en längre spårsträcka än övriga alternativ, vilket innebär att alternativet medför större benguttag och större resursförbrukning. Alternativet innebär att spåren läggs under mark, som samtliga alternativ innebär, och att den barriär de tidigare utgjort försvinner. I vilken utsträckning parriärrerna försvinner beror på ny stadsplanering av området. I och med Slakthusets utbyggnad anordnas fler grönytor än idag och konsekvenserna bedöms bli positiva ur rekreationssympunkt. Bullerpåverkan från tunnelbanan i närområdet minskar också när spåren och stationer flyttas ned under mark.

Bergtunneln för tunnelbanan och schaktlen upp till markytan för stationer och uppgångar kommer innehålla att ett en viss mängd grundvattnen läcker in och måste ledas bort. Hur detta ska lösas kommer att hanteras i miljöomsökan för vattenverksamhet. Även påverkan på yttrattendrag är vattenverksamhet enligt miljöbalken men passagen under Hammarbykanalen bedöms innehålla en obetydlig påverkan för yttrattnet varför det inte är att betrakta som tillståndspflichtig vattenverksamhet.

Effekten av grundvattenbortledning från stationsschakt och bergtunnlar kommer att bli sänkta grundvattnennivåer i vattenförande bergsprickor och i jordlager. Detta kan medföra minskat effektutbyte i energibrunnar, markräddning med påverkan på byggnader och anläggningar grundläggning, mobilisering av markföroreningar genom förändrad grundvattneströmning, generell påverkan på grundvattenkvaliteten genom ändrade grundvattnenförhållanden och ökad grundvattnenbildning. Åtgärder för att minimera påverkan på grundvattnen kommer att studeras i kommande skeden.

Generellt för samtliga utredningsalternativ gäller att vid Gullmarsplan kan möjigen bläckassad kulturhistorisk bebyggelse komma att beröras av ny uppgång, vilket i så fall bedöms ge stor negativ påverkan på kulturmiljön. Shador på kulturhistoriskt värdefulla byggnader bedöms dock vara möjliga att undvika.

### Miljöpåverkan under byggtiden

Det bedöms inte vara större skillnader i konsekvenser mellan de olika utredningsalternativen i anläggningsskedet. Möjligen skulle bygget av alternativ Bå innehålla något mer störningar för omgivningen.

I byggskedet används mycket energi vilket medför stora, negativa konsekvenser för samtliga alternativ.

Samtliga alternativ antas kunna ge negativ påverkan på parkmark, bebyggd mark, stråk och visuella utsiktar i byggskedet. Tillgängligheten bedöms under byggskedet bli sämre än i nuläget.

Byggskedet kommer innehålla störningar för omgivningen i form av byggbuller, stomljud och vibrationer. Störningarna kommer inte att uppnå nivåer som är nälsörfarliga, men väl påverka boendekomfort och sömnkvalitet för de som vistas i byggnader rakt ovan en bergtunnelssträckning och nära arbetsstumnlars mynnningar. Störningar kan uppträda under relativt lång tid, upp till flera månader.

Tunnelbaneutbyggnaden ger under byggskedet negativ påverkan på luftkvaliteten. Det gäller främst områden runt arbetsstumnlars in- och utfarter samt vid större etableringssytor. Arbetsstumnlar samt etableringssytor krävs för att kunna genomföra utbyggnaden. Var dessa ska placeras kommer att planeras och samrådas om i kommande skeden.

## 6.6 Sociala konsekvenser

En jämn ström av resenärer som i alternativ Bå skapar ofta en känsla av en trygg och säker miljö. Att behålla invanda stationslägen ger också en ökad trygghet för befintliga resenärer. Det har under samrådet framkommit fisklikten om att stationernai i Slakthusområdet skulle uppfattas som ottrygga av de som ska ta sig västerut mot till exempel Enskede för att avstånden är långa men även för att stora flöden av arenabesökare kan uppfattas som ottrygga. Vid en sådan planering är utformningen av området av mycket stor vikt för upplevelsen av trygghet. För nya resenärer i

Slakthusområdet kan dock stationerna i det Blå alternativet upplevas långt bort. För dessa är Svart linje mest central vilket också leder till en naturlig övervakning av stationerna vilket kan upplevas som tryggt. Grön linje ligger längst ut i området och bedöms sakna en del av den naturliga övervakningen vilket kan skapa ottrygghet.

Uvecklingen av nya Slakthusområdet skapar stora möjligheter för nya målpunkter som till exempel arbetsplatser, service och kultur. Detta skapar stora positiva sociala effekter till fördel för alternativ Svart och Rosa. Även Grönt alternativ kan gynta arenaområdet och handelsområdet, men hamnar en bit bort från centrala området där större koncentration på boende planeras. Även boende längs dagens befintliga linje får i alternativ Svart och Rosa bäst tillgång till fler målpunkter och ny koppling till många olika områden som man idag inte har direktkontakt med. Möjligheterna till ny bebyggelse i Slakthusområdet förstärks med alternativ Svart och Rosa. Samtliga alternativ i Slakthusområdet gynnar även etablering av verksamheter och arbetsplatser.



## 6.7 Översikt av effekter och konsekvenser

I tabellen nedan redovisas de olika alternativen medförande effekter.

	Alternativ Blå	Alternativ Svart	Alternativ Rosa	Alternativ Grön
Beskrivning	Alternativ Blå innebär att tunnelbanan går som idag men att stationerna Globen och Enskede gård ersätts med nya stationer under jord.	Alternativ Svart innebär en central sträckning via Slakthusområdet där en ny station byggs.	Alternativ Rosa innebär central/sydlig sträckning via Slakthusområdet där en ny station byggs.	Alternativ Grön innebär en sydlig sträckning via Slakthusområdet där en ny station byggs.
Berg	Något längre sträcka i tunnel linnebär högre kostnader.	Alternativet neutralt ur bergtekniskt perspektiv.	Alternativet neutralt ur bergtekniskt perspektiv.	Alternativet neutralt ur bergtekniskt perspektiv.
Spår	Långt spårdragning Uppfyller ej krav på STH 90 km/tim Alternativer spårgeometri med flera små radier medför ökat silitage och minskad livslängd och därmed högre driftskostnader.	Kortast spårdragning Uppfyller krav på STH 90 km/tim Spårgeometrin jämnbördig med alternativ Svart och Grön, alternativet har dock rakast dragning.	Näst kortast spårdragning Uppfyller krav på STH 90 km/tim Spårgeometrin jämnbördig med alternativ Svart och Grön	Näst längsta spårdragning Uppfyller krav på STH 90 km/tim Spårgeometrin jämnbördig med alternativ Svart och Rosa, alternativet har mest gynnsam spårprofil
Station	Alternativet innebär att fyra uppgångar finns i området. Att stationerna ligger kvar i ungefärlig samma läge gör att de ansluter väl till befintlig stadsstruktur. Alternativet medför dock att tunnelbanan inte blir en katalysator för utveckling i Slakthusområdet, det blir också långt avstånd till arenor och handel.	Alternativet medför att stationen är centralt placerad i Slakthusområdet och får god koppling till det nord-sydliga strålet där bytte till andra trafikslag kan ske. Den centrala placeringen underlättar Röde till västra området. Dock är det dålig spridning på uppgångarna och avståndet till Globen är långt.	Alternativet innebär att stationsläget får god koppling till den handelsanläggning som utreds och bytas ut. Det finns också goda möjligheter att byta till andra trafikslag. Avståndet till Globenominär och de befintliga stationerna vid Globen och Enskede gård blir dock långt och alternativet saknar uppgångar centralt i Slakthusområdet.	Alternativet innebär att stationsläget får mycket god koppling till den handelsanläggning som utreds och bytas ut. Det finns också goda möjligheter att byta till andra trafikslag. Avståndet till Globenominär och de befintliga stationerna vid Globen och Enskede gård blir dock långt och alternativet saknar uppgångar centralt i Slakthusområdet.
Miljö	De alternativa sträckningarnas konsekvenser för miljön bedöms vara relativt lika. Alternativ Svart med den mest gena sträckningen är mest resurseffektiv.	De alternativa sträckningarnas konsekvenser för miljön bedöms vara relativt lika.	De alternativa sträckningarnas konsekvenser för miljön bedöms vara relativt lika.	De alternativa sträckningarnas konsekvenser för miljön bedöms vara relativt lika.
Socialt	Alternativet kan innebära att Slakthusområdet inte får de sociala kvaliteterna som efterträvas.	Ger möjlighet till god utvecklingen av Slakthusområdet med de positiva konsekvenser för social tillväxt som det innebär. Mest central och kan på så sätt försörja både bostäder och arenaområden och är av de östliga alternativen närmast definitiva stationer vilket kan underlättas för nuvarande kollektivtrafikresenärer.	Alternativ Rosa liknar alternativ Svart men har något längre till tvärbanan. Stationsplaceringen ger bättre försörjning till det handelsanläggning som utreds. Östra ingången är närmare arenaområdet vilket kan ge god tillgänglighet.	Längst bort från befintliga stationerna Globen och Enskede gård och i den geografiska periferin i Slakthusområdet, vilket kan minska tryghet och attraktivitet för boendeesenärer. Kan bidra till hög andel kollektivtrafikresenärer till den handelsanläggning som utreds.
Kosthader	Totalkostnad för att genomföra alternativet (Byggherre-kostnad, entreprenadkostnad och osäkerheter) 4,7 Mdkr	Totalkostnad för att genomföra alternativet (Byggherre-kostnad, entreprenadkostnad och osäkerheter) 3,6 Mdkr	Totalkostnad för att genomföra alternativet (Byggherre-kostnad, entreprenadkostnad och osäkerheter) 3,7 Mdkr	Totalkostnad för att genomföra alternativet (Byggherre-kostnad, entreprenadkostnad och osäkerheter) 3,7 Mdkr

# 7. Genomförda samråd

Under våren 2015 bjöd Stockholms läns landsting in till samråd inför upprättande av järnvägsplan och tillståndsansökan enligt miljöbalken. Avsnittet presenterar kortfattat de inkomna synpunkterna.

## 7.1 Samrådsprocessen

Samrådet för lokaliseringutredningen är en central del i att informera och samla in människors åsikter och perspektiv. Syftet med alla samråd i planfrågor är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under det fortsatta arbetet med järnvägsplan och tillståndsansökan kommer fler samråd att hållas.

Allmänt samråd för lokaliseringen av tunnelbanan Sofia–Gullmarsplan/söderort pågick mellan 9 februari och 12 mars 2015. Under perioden ordnades det två samrådstillfällen i form av öppna hus, den 17 februari i Enskede och den 19 februari på Södermalm. Synpunkter kunde också lämnas under hela samrådsperioden via en digital enkät på SLL:s hemsida, via e-post, via brev, genom att komma till öppna samrådsmöten och genom att dela synpunkter skriftligen. Kommuner och myndigheter har också fått information om samrådsperioden och haft samma möjligheter att lämna synpunkter och kommentarer. Cirka 2 600 synpunkter har kommit in från allmänheten, myndigheter, företag och organisationer.

Under samrådet var intressenter ombedda att tycka till om punktarna nedan, synpunkter om andra aspekter mottogs också:

- Uppgångar vid Sofia och Gullmarsplan station
- Sträckningen från Gullmarsplan till Sockempelan
- Uppgångar vid Globen, Enskede gård och Slakthusområdets stationer

## 7.2 Resultat av samrådet

Inkomna synpunkter sammansattas i en samrådsredogörelse som delges allmänhet och beslutsfattare. Efter samrådet ska landstingsrådet besluta om lokalisering där bland annat samrådsredogörelsen utgör underlag för beslutet. Därefter fortsätter utrednings- och projektieringsarbetet med den valda lokaliseringen.

Resultat av samrådet med allmänheten visade att:

- Många är oroliga för att station Enskede gård och Globen kan komma att tas bort.
- Många uttrycker oro för ett eventuellt byte vid Gullmarsplan, både på grund av tillgänglighet och av tidsförslust samt för att stationen ligger djupt vilket känns otystigt.
- En central station i Slakthusområdet upplevs av många som otystig, framförallt vid stora evenemang.
- Många tycker att de som bor i området idag borde prioriteras – inte handel och evenemang.
- Flera tycker att en central station i Slakthusområdet kommer att ge området en välbehövd kollektivtrafikförsörjning som är positivt för handel och vid evenemang,
- Restidsförkortning med en station mindre jämfört med idag är positivt för visa.

Frågan om varför just Hagastragrenen ska koplas till den Blå linjen (och inte någon av de andra Gröna linjerna) väcktes.

- Uppgångar vid Sofia och Gullmarsplan station
- Sträckningen från Gullmarsplan till Sockempelan
- Uppgångar vid Globen, Enskede gård och Slakthusområdets stationer


Under samrådet fick allmänheten möjlighet att rangordna alternativen utifrån sitt personliga perspektiv. Enetta motsvarar bästa alternativ och en fyra sämsta alternativet. Följande diagram, figur 27, visar att alternativ Blå har fått flest röster, det vill säga flest personer hade det som förstahandsval. Svart alternativ fick sammantaget flest röster och tvåtor. De alternativ som fick längst omdöme, flest fyror, var alternativ Blå och Grön. Åsikterna om alternativ Blå går isär, nästan lika många personer som har alternativet som förstahandsval har det som sämsta alternativ.



Resultat av samrådet med myndigheter, företag och organisationer visade att:

- Av de inkomna yttranden har samtidiga uttryckt sig positiva till en utbyggnad och satsning på tunnelbanan i Stockholm.
- Ett flertal har förordat alternativ Blå och påtalat exploateringen väster om befintlig tunnelbana som mycket viktig att beakta. Även alternativ Svart har framhållits av vissa som förstahandsval. Några få framhåller alternativ Rosa och/eller Grön som förordat alternativ.
- Gällande lokaliseringar av stationsuppgångar så framhålls många vikten av att ha korta, snabba, trygga och effektiva byten mellan både olika linjer och olika trafikslag.
- Flera har även betyxt byggtiden. Både att trafiken måste hanteras så att den inte blir besvärande samt att buller och luftkvalitet måste klaras även för byggtiden. Även trafiksäkerhet för bland annat barn har lyfts fram som viktigt.

Figur 27 Sammanställning av allmänhetens prioritering av sträckningsalternativen utifrån inkomna synpunkter från samrådet. Från vänster till höger: Blå, Svart, Rosa och Grön. Allmänheten har rangordnat alternativen från 1 (Bäst) till 4 (Sämst). Staplarna över redovisar rangordningen för respektive alternativ.





Figur 28 Foto från oppethus under samrådsprocessen.

## 8. Måluppfyllelse

För att se hur väl varje åtgärd svarar mot projektmålen har en bedömning av måluppfyllelse gjorts. Övergripande mål, projektmål och indikatorer presenteras i avsnitt 3.

Måluppfyllelsen avseende indikatorerna för gångtid till handel och arenor, KRESU, antal boende och sysselsatta inom 500/900 meter, resandeflöde, beläggningsgrad, avlastning av Grön linje, antal nya bostäder inom 500/900 meter samt investerings- och driftskostnader är bedömda utifrån kvantitativt underlag.

Måluppfyllelsen för övriga indikatorer är kvalitativt bedömda.

Bedömningen om måluppfyllelse görs i relation till ett fiktivt nollalternativ. Med fiktivt menas att nollalternativet inte är ett realistiskt alternativ eftersom det finns ett beslut om att tunnelbanan ska byggas ut på sträckan Sofia-Gullmarsplan/Söderort. Nollalternativet är, som angivits i avsnitt 5.1, alternatiivet där andra utvecklingsplaner i området genomförs men inte någon av tunnelbanans uthygnadsalternativ mot Hagsätra. I nollalternativet ligger Hagsätragränden kvar som idag med dagens stationer vid Globen och Enskede gårds. Detta innebär att turtätheten på tunnelbanans Gröna linje inte kan utökas.

Följande skala har använts:

- Målet uppfylls
- Målet uppfylls delvis
- Målet uppfylls inte

Bedömningen av måluppfyllelsen visar endast små skillnader mellan alternativen och de flesta mål uppfylls. Alternativ Blå visar en sämre måluppfyllelse när det gäller närrhet till arenor och handel i Slakthusområdet. Detta är en konsekvens av att station Globen och Enskede gårds läggs under mark vilket medför längre gångtid till arenor och handel. Alternativ Svart, Rosa och Grön ger en förbättring och därmed bedöms målet uppfyllt för dessa.

Vad gäller målet om att antalet resenärer på tåg, plattformar, trappor och spårarr ska fördelas jämnt är bedömningen att det finns vissa skillnader mellan alternativen. För alternativ Grön bedöms målet inte uppfyllt på grund av uppgångarnas placering. Den östra uppgången på stationen i Slakthusområdet ligger i direkt anslutning till båda arenorna och handelsområdet och får

därmed en hög belastning. Det innebär en stark ensidig belastning av stationen och tågen. För alternativen Blå och Svart anses målet vara delvis uppfyllt, en av uppgångarna till stationen i Slakthusområdet respektive Globen är riktade mot arenorna. Lokalisering av uppgångarna anses därmed bidra till en något mer jämn fördelning av resenärrna på stationens uppgångar, rulltrappor och entréer. Alternativ Blå och Svart innebär dock att belastningen på plattformen och tåg sker i ändarna av tågen och plattformen. De flesta stationer på Blå linje har samma utformning. Utformning av nya stationer som motverkar denna effekt är att föredra. Alternativ Rosa är tänkt att utformas med ett mellanplan som leder resenärer mot mitten av plattformen. Detta medför att stationen fördelar resenärer mer jämt över tågen och plattformen och ger möjlighet till en jämnare belastning av tågen på Blå linje. Det närmesta mellanplanet på stationen i Slakthusområdet blir högt belastad vilket är något som måste tas hänsyn till

därmed den hög belastning. Det innebär en stark ensidig belastning av stationen och tågen. För alternativen Blå och Svart anses målet vara delvis uppfyllt, en av uppgångarna till stationen i Slakthusområdet respektive Globen är riktade mot arenorna. Lokalisering av uppgångarna anses därmed bidra till en något sätt. Påverkan ska hanteras och undvikas i så stor utsträckning som möjligt. För alla alternativ anses att målet inte uppfylls.

Alternativ Blå uppvisar trots en extra station inte några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ. Alternativ Blå ger ungefär samma effekter som alternativ Svart, Rosa och Grön men investeringsskostnaden är cirka 1 miljard kronor större än för övriga alternativ. Måluppfyllelsen för alternativ Blå bedöms därför som sämre än för alternativ Svart, Rosa och Grön. Kostnaderna för alternativen Svart, Rosa och Grön är ungefär lika stora.



För att se hur väl varje åtgärd svarar mot projektmålen har en bedömning av måluppfyllelse gjorts. Övergripande mål, projektmål och indikatorer presenteras i avsnitt 3.



# 9. Samlad bedömning och rekommendation

I detta avsnitt görs en samlad bedömning av utredningsalternativen baserad på en jämförelseanalys av olika effekter och bedömning av måluppfyllelse. Den samlaade bedömnningen resulterar i en rekommendation för utbyggnad.

Bedömningen är att de alternativa sträckningarnas effekter inom ett flertal områden och på en övergripande nivå är relativt likvärdiga, till exempel miljö, resande och residsvinster, tillgänglighet (räckning) och sociala aspekter.

De alternativskiljande resultaten som ändå kan ses inom dessa områden är främst mellan alternativ Blå och övriga alternativ genom Slakthusområdet som i stort kan betraktas som ett alternativ. De alternativskiljande resultaten handlar till stor del om vilka mäniskor (boende, sysselsatta, evenemangs- och handelshesökare) som får tillgänglighetsförbättringar eller försämringsar av olika sträckningsalternativ. Alternativ Blå gynnar framförallt de som bor i området idag medan alternativ Svert, Rosa och Grön framförallt gynnar de mäniskor som kommer att bo och verka i Slakthusområdet i framtiden.

För flertalet mål visar måluppfyllelsen endast små skillnader mellan alternativen och de flesta mål uppfylls.

Stockholms stad har långtgångna planer för Slakthusområdets utveckling, med nya bostäder, arbetsplatser och handel. Möjligheten att realisera dessa planer med kvalitet varierar väsentligt i de olika sträckningsalternativen och här klart alternativskiljande. Utifrån en vilja att möjliggöra för stadsutveckling av Slakthusområdet finns en klar fördel med en dragning av tunnelbanan enligt alternativ Svert, som ger en central lokalisering nära de olika områden och funktioner som den ska betjäna: Enskede gård, Globen (Postidéer och arbetsplatser), Slakthusområdet, arenor och handelsanläggningar.

Alternativ Svert bedöms ha en lokalisering som stödjer såväl den befintliga strukturen i området och kommande utveckling av Slakthusområdet. Den bedöms däremot ha en mer robust och långsiktigt hållbar lokalisering än övriga alternativ. En central placering av station och uppgångar innehåller också en katalysator för utvecklingen i hela området och inte enbart till en del av området. Alternativ Svert bedöms också som mer fördelaktigt utifrån sociala aspekter. Läget på stationen och dess uppgångar ger bäst



Figur 29 Alternativ Svert rekommenderas för utbyggnad av tunnelbanans blå linje mellan station Sofia och Sockenplan.

möjligheter att skapa en anläggning som kan upplevas som trygg under större delen av dygnet. Uppgångarna är lokaliserade utmed sträck som innehåller naturlig övervakning genom liv och rörelse genom olika aktiviteter.

Vad gäller investerings- och driftskostnaden har alternativ Svert den lägsta kostnaden, tätt följd av alternativ Rosa och Grön. Alternativ Blå är cirka 1 miljard dyrare än övriga alternativ. Kostnadsdifferensen beror på att alternativ Blå innehåller två stationer medan övriga alternativ innehåller en station. I de kostnadsbördningar som ligger till grund för Stockholmsöverenskommelsen antas stationer med två uppgångar. Därför har sträckningsalternativen i den här utredningen utformats med två uppgångar. Stockholms stad har framfört önskemål om en tredje uppgång inom Slakthusområdet.

Sammantaget framsår alternativ Svert som mest fördelaktig. Det är en resurseffektiv lösning som med en station uppnås i princip samma effekter som med två stationer i alternativ Blå. Jämfört med övriga alternativ innehåller Svert en mer robust lösning för utvecklingen av Slakthusområdet samtidigt som hänsyn tas till den befintliga strukturen i Enskede gård och Globenområdet.

Landsstinget förordar att arbetet fortsätter med att utveckla alternativ Svert eftersom det ger bäst förutsättningar för god täckning av hela Slakthusområdet och samtidigt stödjer den befintliga strukturen i området. I det kommande arbetet med projekteringen av sträckningen och den exakta stationsplaceringen kommer olika möjligheter till uppgångar att utredas. Med förordat alternativ finns möjlighet att koppla en tredje uppgång till stationen.

Utifrån ovanstående rekommenderas utbyggnad av tunnelbanans Blå linje mellan stationen Sofia och Sockenplan enligt alternativ Svert.

Tunnelbanans Blå linje mellan station Sofia och Sockenplan rekommenderas byggas ut enligt alternativ Svert.




Foto av Lars Yström

# 10. Fortsatt arbete

Denna lokaliseringsutredning är underlag för Landstingsstyrelsens beslut om sträckning av tunnelbana Sofia–Gullmarsplan/söderort. Beslutet kommer att innehåra att uppgångarnas ungefärliga läge bestäms. Därefter fortsätter arbetet med att ta fram tekniskt underlag för de legala prövningarna och så småningom handla upp entreprenör och genomföra utbyggnaden.

Eniktig del i det fortsatta arbetet är samråd. Genom öppen dialog med berörda, transparent i projektet och ly hördhet för anpassning under processens gång så kommer intressenters synpunkter in i projektet. Även andra viktiga aspekter som kommer att studeras vidare är spådragningen söder som Enskede Gårds gymnasium, resenärshelastningen på uppgångar och tåg, vidare utredning av eneventuell handelsanläggning med mera. Under hösten 2015 planeras ett samråd för frågor kopplade till byggskelet. I början av 2016 genomförs sedan ett samråd som kommer att redovisa utformningen i detalj.

# 11. Referenser och ordlista

## Skriftliga referenser

SGU (2015). Sveriges geologiska undersökning, jordartskartor.

SL (2012), AB Storstockholms lokaltrafik, *Åtgärdsvalsstudie - kapacitetsstark kollektivtrafik till ostsektorn*.

SLL (2014a), Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsförhandling, LS 1401-0037.

SLL (2014b), Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen, Idéstudie Utbyggnad av tunnelbana till Gullmarsplan/ söderort.

SLL (2012), Stockholms läns landsting, Trafiknämnden, *Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län - September 2012*.

SLL (2010), Stockholms läns landsting, Regionplankontoret, *Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen* RUFS 2010, R 2010-5.

Stockholms stad (2010a), Stadsledningskontoret, Vision Söderorten 2030.

Stockholms stad (2010b), Stradshygnadskontoret, Planavdelningen, *Stadshygnadsstrategi Söderstadens*.

Stockholms stadsmuseum (2015), Kulturhistoriskt klassade byggnader.

Sweco, MTR, Skanska (2013), Stockholm 2070 - Hur framtidssäkrar vi vårt Stockholm?, [<http://www.stockholm2070.se/data/stockholm2070.pdf>].

Trafikverket (2011), Fullständig osäkerhetsanalys enligt successivprincipen, TDOK 2011:185.

## Digitala referenser

Riksantikvarieämbetet (2015) [<http://www.raa.se>] Utbyggnad av Slakthusområdet [<http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Soderstaen/Slakthusomradet>]

Stockholms stad [<http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Soderstaen/SodraSkanstull>]

Söderstadens [<http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Soderstaen/Gullmarsplan-Nynasvagen>]

Kvarteret Mårtensdal [<http://bygg.stockholm.se/hammarbyjsjostad>]

## Underlagsrapporter

Inom arbetet med lokaliseringsutredningen har ett antal underlagsrapporter tagits fram.

Nedan listas PM kopplade till lokaliseringsutredningen.

PM Berg

PM Miljö

PM Spår

PM Stationsuppgångar/arkitektur

PM Stationstillgänglighet

PM Trafikanalys

Övriga dokument

## Ordlista och förkortningar

FUT - Förvaltning för utbyggd tunnelbana

STH - Största tillåtna hastighet

KRESU - Kollektiv resuppföring

MKB - Miljökonsekvensbeskrivning

KML - Kulturmiljölagen

Tunnelbana Nacka och söderort - Samrådsredogörelse tillhörande lokaliseringsutredning, järnvägsplan och tidigt samråd enligt miljöbalken

Värt uppdrag är att genomföra tunnelbanans utbyggnad och övriga åtgärder inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling. Det innebär planering, projektning och byggnation av ny tunnelbana och nya stationer på fyra olika sträckor. I vårt uppdrag ingår också planering och projekttering av nya fordonsdepåer samt upphandling av signalsystem och vagnar.

Totalt innebär utbyggnaden en samlad investering på 25,7 miljarder kronor. Byggs starten beräknas kunna ske år 2016 och trafiken bedöms vara igång på alla sträckor år 2025.

