

2018-09-18

Magelungsskolan fastighetsnr 1060

Åtgärderna som tidigare utretts av SISAB, skall i enlighet med utbildningsnämndens beslut utföras enligt "Enkelt avhjälpna hinder", nivå 2 (för att uppnå nivå 2 utförs även nivå 1)(BFS 2011:13 HIN 2). Dessa framgår av denna redovisning.

Observera att för att nivå 2 skall uppfyllas måste även åtgärder inom nivå 1 genomföras.

Efter att inventeringarna gjorts och i samband med de genomförda pilotprojekten så har det upptäckts ytterligare erforderliga åtgärder, främst för blinda och synskadade.

Exempel på tillägg till den ursprungliga inventeringen;

- Åtgärder i hiss utförs i hissens hela lyfthöjd.
- Komplettering med blixtljus för frångänglighet.
- I de fall "säker" plats krävs för utrymning av funktionshindrade, så skall detta beaktas.
- Bärbar hörselutrustning för expedition, rektors rum eller liknande.
- Invändiga taktila skyltar och ledstråk.
- Kontrastmarkering av trappor med tejp alternativt färg utgår och ersätts med infällda .

Nivå	Åtgärd	Antal	Enh
	VÄGVISNING; SKYLTING		
	Utomhus		
1	Namn- och vägvisningstavla med inbyggd LED-belysning.	1	st
1	Vägvisningsskylt inkl fundament	2	st
1	Entréskyltar, namngivning olika entréer.	5	st
1	Entréskylt, rullstolstillgänglig entré, piktogram.	4	st
	Inomhus		
1	Orienteringstavla, taktil med inbyggd LED-belysning.	1	st

Nivå	Åtgärd	Antal	Enh
1	Vägvisningsskyltar till toaletter, hiss, avdelning mm.	8	st
1	Stora rumsskyltar till matsal, gymnastiksal, expedition etc.	4	st
1	Piktogram toalett, hiss, dusch, teleslinga.	13	st
1	Läges-/våningsskyltar.	6	st
1	Våningsskyltar.	6	st
1	Orienteringstavla entré C1.	1	st
1	Rumsskyltar.	3	st
1	Skylt med telefonnummer till vaktmästare el. dyl.	4	st
	PARKERING		
1	Typ 2: Anläggning av ny p- plats, målning,skyltning vid hus C.	1	st
	GÅNGVÄGAR		
	Anlägga eller justera entrévilplan		
2	Typ 2: Anlägga entrévilplan, uppbyggnad av mark, ytskikt betongplattor vid entré E2 och E3, se även anlägga ny ramp och bygga ny trappa.	13	m ²
	TRAPPOR UTMOMHUS		
	Bygga ny trappa		
2	Typ 2: Annan lösning preciseras. Ny trappa då befintlig behöver bytas ut inkl ledstänger, kontrastmarkering etc. Vid entré E2 och E3	1	st
	Ramper utomhus		
2	Anlägga ny ramp vid entré E2 och E3	14	m

Nivå	Åtgärd	Antal	Enh
	ENTRÉFÖRHÅLLANDEN		
1	Kontrast- och varningsmarkera dörr eller kring dörr	4	st
	Tröskel:Komplettera med tröskelramp		
1	Typ 2:Tröskelramp av metall, förtillverkad entré E2, E3.	2	st
	Beslag		
1	Befintlig dörrautomatik förses med sensor	4	st
1	Flytta armbågskontakt	1	st
1	Flytta besöksanrop	2	st
	ÖVRIGA DÖRRAR		
	Kontrast- och varningsmarkeringar		
1	Typ 1: Kontrastmåla dörrar eller kring dörrar.	11	st
	Bredda passagemått i dörr		
1	Typ 1: Byte till specialgångjärn till B235 och B221/B239.	3	st
2	Typ 2; Förstora väggöppning, sätta in bredare dörr och karm	1	st
	Tröskel: Komplettera med tröskelramp		
1	Typ 2: Tröskelramp av trä, specialtillverkad.	2	st
	Beslag		
1	Nya automatiska dörröppnare med sensor.	2	st

Nivå	Åtgärd	Antal	Enh
	Lås och anrop		
1	Nytt besöksanrop	1	st
	TRAPPOR INOMHUS		
	Bygga ny trappa		
1	Ny flyttbar trappa till scenen i matsal	1	st
	Befintliga trappor: Kontrastmarkera		
1	Typ 2: Kontrastmarkera steg i befintliga stentrappor med infrästa stenpuckar.	3	m
	Befintliga trappor: Förlänga ledstänger		
1	Förlänga ledstänger runt hörn	1	st
	Befintliga trappor: Komplettera med nya ledstänger		
1	Typ 1 : Komplettera med nya ledstänger på befintligt räcke, båda sidor ca 8 m	1	st
	RAMPER INOMHUS		
	Anlägga ny ramp		
1	Ny flyttbar ramp till scenen i matsal	1	m
	HISS	9	m
	Ny hiss		
2	Ny hiss, utvändig i anslutning till trapphus C1, 3 stannplan	1	st
2	Special, Demontering av befintlig trapphiss i spindel	1	st

Nivå	Åtgärd	Antal	Enh
	TOALETTER OCH DUSCHRUM, ALLMÄNT		
	Kontrastmarkera utrustning och inredning, även i Rwc		
1	Typ 1: Byta till mörkt toalettstolslock	1	st
1	Typ 2; Kontrastmarkera eller byta handdukshållare, toalettpappershållare, tvålautomater	10	st
1	Komplettera med ny toalettpappershållare på armstöd	2	st
1	Nytt stödhandtag i dusch	1	st
1	Byta till kombinerat handtag/lås	1	st
	RULLSTOLSTOALETT - RWC		
	Ny RWC (220X220 cm)		
2	Typ 1: Ny stor RWC; Hus C plan 200 och hus E plan 100	2	st
	Flytta eller komplettera inredning		
1	Justera inredning, flytta fast inredning skåp, hyller.	2	st
	AKUSTIK, LJUDISOLERING MM		
	Installera teleslinga		
2	Typ 1: Fast installation matsal.	1	st
1	Mobil teleslinga levereras till skolan.	1	st
	BELYSNING		
	Blixtljus		
2	Blixtljus installeras.	7	rum